COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 DEL 22-09-2026
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica in prima Convocazione

OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	**X**	
SPREAFICO FRANCO	**X**	
MILANI SAULO	**X**	
COLOMBO JACOPO	**X**	
SECOMANDI GABRIELLA	**X**	
TEDOLDI LUCA	**X**	
LOMBONI SAMUELE	**X**	
PIAZZI PAOLO	**X**	
RAVEGLIA IVAN	**X**	
SANGIORGIO MARCO		**X**
GENNA MICHELE	**X**	

Numero totale PRESENTI:10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale LORENZO LUCERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLA COLOMBO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco introduce e cede la parola all'Arch. Gianpaolo Cagliani che spiegherà il piano Regolatore cimiteriale.

L'Arch. procede con la spiegazione consegnando le tavole ai consiglieri per facilitare la comprensione del piano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco che introduce l'argomento all'ordine del giorno e quindi passa la parola al redattore del Piano arch. Gianpaolo Cagliani di Olgiate Molgora (Lc);

RICHIAMATI:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*";
- la legge 17.10.1957 n. 983 "*Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri*";
- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*" ed in particolare il Capo X "*Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali";*
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, esplicativa del D.P.R. n. 285/1990;
- la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10, esplicativa del D.P.R. n. 285/1990;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";
- l'art. 28 della Legge 1° agosto 2002 n. 166 recante norme in materia di "*Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali*";
- la Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*";
- la legge regionale n. 33 del 30.12.2009 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e d in particolare il Capo III° - Titolo VI bis – "*Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre*";
- la Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 avente ad oggetto "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre' ",* in vigore dal 08.03.2019, data di pubblicazione sul BURL n. 10;
- il Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 "*Regolamento di attuazione del titolo VI bis della L.R. 33/2009*";

EVIDENZIATO che, in base alle norme sopra elencate ed in particolare ai sensi dell'art. 18 e 24 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4:

- i Comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un Piano Regolatore Cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- il Piano Regolatore Cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero;
- nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura;

- i contenuti del Piano sono definiti dal comma 4 dell'articolo 18 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4;
- in base alle previsioni dell'articolo 24 del Regolamento Regionale suddetto "*I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)*". Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del R.D.1265/1934, l'ampiezza della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA;
- in base alle disposizioni dell'art. 75 della legge regionale 30.12.2009 n. 33:
- "*Ogni comune nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione*";
- l'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:
    a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
    b) l'eventuale necessità di ampliamento del cimitero;
    c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
    d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti;
- ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934, così come modificato e integrato, prima dalla Legge 17 ottobre 1957 n. 983 e da ultimo dall'art. 28 della Legge 1° agosto 2002 n. 166 (norma recepita dalle norme regionali - R.R. 6/2004 e L.R. 33/2009):
- la zona di rispetto cimiteriale ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente;
- la zona di rispetto cimiteriale può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri previo parere favorevole di ASL ed ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale;
- la zona di rispetto cimiteriale pone un vincolo di inedificabilità nei termini di cui alla medesima normativa;

DATO ATTO che nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale si considerano i seguenti elementi:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nel cimitero esistente a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;

e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;

f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e

degli operatori cimiteriali;

g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

DATO ATTO che:

- sul territorio comunale è presente un solo cimitero, ubicato in Via Sant'Alessandro;
- il Comune di Monte Marenzo è dotato di un PGT vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.10.2012 reso formalmente efficace mediante pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06.02.2013 e successive Variante 1 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2019 resa formalmente efficace mediante pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 42 del 16.10.2019 e Variante 2 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2025 resa formalmente efficace mediante pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 44 del 29.10.2025;
- il Comune di Monte Marenzo con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 10.12.2003 ha approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- il Comune di Monte Marenzo, a seguito approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, procederà con l'aggiornamento del regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali in ottemperanza alle disposizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- con il Piano Regolatore Cimiteriale si analizza lo stato di fatto e quindi si individuano necessità ed esigenze nonché si definiscono progetti e programmi per il futuro in materia di polizia mortuaria a livello comunale;
- il Piano Regolatore Cimiteriale persegue le seguenti finalità:
- regolare la gestione cimiteriale nei suoi aspetti edilizi, per gli aspetti di competenza privata e pubblica;
- promuovere la conservazione del patrimonio architettonico ed artistico;
- rispondere ai requisiti igienico-sanitari, di accessibilità ai diversamente abili e di riverenza dei luoghi cimiteriali;
- adeguare la dotazione dei servizi cimiteriali rispetto alle esigenze previste ed alla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che si rende necessario, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4, approvare il Piano Regolatore Cimiteriale relativo all'unico cimitero presente nel territorio Comunale, ubicato in Via Sant'Alessandro;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 277 del 15.12.2021 di affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale all' arch. Gianpaolo Cagliani con studio a Olgiate Molgora (Lc) in via Molgoretta n. 11, C.F.: CGLGPL60M10E507A P.IVA: 02882240134;

DATO ATTO che il professionista suddetto ha depositato agli atti una prima stesura del Piano Regolatore Cimiteriale che, come disposto dall'art. 18, comma 1 del Regolamento Regionale 4/2022, è stato inoltrato, con note in data 13.05.2026 prot. n. 2950/2951, per il prescritto parere di competenza, ad ATS Brianza - S.C. Igiene e Sanita Pubblica S.S. Salute e Ambiente ed all'ARPA Lombardia Dipartimento di Sondrio – Lecco;

DATO ATTO che:

- ARPA Lombardia Dipartimento di Sondrio-Lecco, con nota pervenuta agli atti del protocollo Comunale in data 25.06.2026 al n. 3855, ha trasmesso, in merito al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo, parere FAVOREVOLE, vincolato al recepimento delle prescrizioni riportate nel parere suddetto, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti prettamente ambientali;
- ATS Brianza - S.C. Igiene e Sanita Pubblica S.S. Salute e Ambiente con nota pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 08.07.2026 al n. 4208 ha espresso, in merito al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo, per gli aspetti igienico sanitari di competenza, parere sfavorevole, per le motivazioni in esso riportate;

DATO ATTO che:

- l'arch. Gianpaolo Cagliani in adempimento alle disposizioni contenute nel parere di ATS Brianza sopra richiamato ha ripresentato il Piano Regolatore Cimiteriale aggiornato, agli atti del protocollo comunale;
- il Comune di Monte Marenzo, con nota in data 03.08.2026 prot. n. 4658, ha richiesto ulteriore parere ad ATS Brianza, in merito al Piano aggiornato in recepimento delle disposizioni dalla stessa riportate, previste nel parere sopra richiamato;

VISTO il parere FAVOREVOLE con prescrizioni, trasmesso da ATS Brianza pervenuto agli atti del protocollo comunale in data 14.09.2026 al n. 5358, sul Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo, trasmesso con la nota sopra indicata, integrato e rettificato come da disposizioni di ATS Brianza;

VISTO il Piano Regolatore Cimiteriale rettificato ed integrato come da prescrizioni contenute nel suddetto parere favorevole di ATS Brianza a firma dell'Arch. Gianpaolo Cagliani, composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico illustrativa
Normativa tecnica di attuazione
Tav.0 Corografia
Tav.1 Estratto PGT – Estratto mappa
Tav.2 Tavola fotografica
Tav.3 Planimetria fascia di rispetto cimiteriale
Tav.4 Planimetria stato di fatto – individuazione aree funzionali
Tav.5 Planimetria e schemi prospetti stato di fatto – tipologia sepolture
Tav.6 Planimetria e schemi prospetti stato di fatto – occupazione sepolture

Tav.7 Planimetria stato di fatto – scadenze concessioni
Tav.8 Planimetria stato di progetto – localizzazione degli interventi
Tav.9 Planimetria stato di progetto – individuazione aree funzionali
Tav.10 Planimetria stato di fatto – verifica accessibilità
Tav.11 Planimetria stato di fatto – schema fognatura

DATO ATTO che, come si può osservare negli elaborati di cui sopra:

- nella redazione del Piano, ai sensi dell'art.18 comma 4 del Regolamento Reg. Lombardia n. 4 del 14.06.2022, gli elementi più significativi da considerare sono i seguenti:

• l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
• la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
• l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
• la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
• l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
• il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
• la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
• la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
• l'eventuale necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del Regolamento Reg. Lombardia n. 4 del 14.06.2022.

- il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo è finalizzato ad organizzare e disciplinare il sistema cimiteriale comunale per i prossimi 30 anni, partendo dalla valutazione della situazione esistente; questo al fine di rispondere alla necessità di un corretto dimensionamento degli spazi, delle aree di sepoltura, delle fasce di rispetto cimiteriale e alla verifica delle dotazioni funzionali al cimitero stesso.

PRESO ATTO che:

- il Piano Regolatore Cimiteriale e con esso le norme tecniche di attuazione, hanno validità giuridica a tempo indeterminato;
- ogni dieci anni, e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero, nel rispetto della normativa regionale di settore, è previsto l'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale in relazione ai dati emersi a seguito della sua approvazione, così da verificare i modelli predittivi adottati in precedenza;

DATO ATTO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, salvo il fatto di prescriverne l'approvazione da parte

del Comune (art. 18 comma 1 del Regolamento Regionale n.4/2022), a seguito acquisizione del parere di ASL e ARPA competenti per territorio;

VALUTATO E CONSIDERATO che, trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, con ricadute sulle previsioni del PGT, l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale rientra fra le competenze del Consiglio Comunale (cfr. art. 42, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) ed è pertanto opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione, attivare un procedimento analogo a quello per l'approvazione di un piano urbanistico attuativo, quindi con la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e pertanto mediante:

- adozione del Piano con deliberazione del Consiglio Comunale;
- deposito degli atti per 30 giorni consecutivi nella segreteria comunale per libera visione. Gli atti sono pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio;
- durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni;
- approvazione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale previa controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate;
- deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell'efficacia degli stessi.

RITENUTO quindi di adottare il Piano Regolatore Cimiteriale, composto dagli elaborati sopra elencati redatto dall' arch. Gianpaolo Cagliani di Olgiate Molgora (Lc) e di demandare al Responsabile dell'area tecnica ogni adempimento conseguente, in relazione all'iter individuato per la sua approvazione;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area economico-finanziaria, relativo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

CON votazione resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
consiglieri presenti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le motivazioni di cui in premessa, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. DI PRENDERE ATTO dell'acquisizione dei pareri di ARPA Lombardia Dipartimento Sondrio-Lecco e di ATS Brianza, come disposto dall'art. 18, comma 1 del Regolamento Regionale n. 4/2022 in merito al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo – favorevoli con prescrizioni - e conseguentemente di **DI ADOTTARE**, il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo, redatto dall' arch. Cagliani Gianpaolo con studio a Olgiate Molgora (Lc) in via Molgoretta n. 11, C.F.: CGLGPL60M10E507A P.IVA: 02882240134, depositato agli atti del protocollo comunale in data 08.05.2026 al n. 2842/2843 e successivamente in data 30.07.2026 al n. 4586 e in data 15.09.2026 al n. 5379, costituito dai seguenti documenti ed elaborati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, in recepimento ai pareri suddetti:

Relazione tecnico illustrativa
Normativa tecnica di attuazione

Tav.0	Corografia
Tav.1	Estratto PGT – Estratto mappa
Tav.2	Tavola fotografica
Tav.3	Planimetria fascia di rispetto cimiteriale
Tav.4	Planimetria stato di fatto – individuazione aree funzionali
Tav.5	Planimetria e schemi prospetti stato di fatto – tipologia sepolture
Tav.6	Planimetria e schemi prospetti stato di fatto – occupazione sepolture
Tav.7	Planimetria stato di fatto – scadenze concessioni
Tav.8	Planimetria stato di progetto – localizzazione degli interventi
Tav.9	Planimetria stato di progetto – individuazione aree funzionali
Tav.10	Planimetria stato di fatto – verifica accessibilità
Tav.11	Planimetria stato di fatto – schema fognatura

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'area tecnica l'esecuzione degli adempimenti conseguenti alla presente adozione in considerazione che l'iter di approvazione che si ritiene di avviare, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione al processo, seguirà la procedura di cui all'art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., come per l'approvazione di un piano attuativo e pertanto disporre:

- il deposito degli atti per 30 giorni consecutivi nella segreteria comunale per libera visione e quindi la pubblicazione degli stessi nel sito informatico dell'amministrazione comunale. Del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni;
- proporre l'approvazione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale previa controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate;

- deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell'efficacia degli stessi.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

5. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio istituzionale per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
consiglieri presenti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 25 del 22-09-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
LORENZO LUCERI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
LORENZO LUCERI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.

COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

UFFICIO TECNICO

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 15-09-2026

Il Responsabile del Servizio
FRIGERIO GIANCARLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 16-09-2026

Il Responsabile del Servizio

ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Certificato di Pubblicazione

Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Lì 28-09-2026

L'addetto alla pubblicazione
ACHILLE BARBARA

COMUNE di MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Adozione	deliberazione del Consiglio Comunale n.	del
Approvazione	deliberazione del Consiglio Comunale n.	del

arch. Gianpaolo Cagliani
via Molgoretta n. 11- Olgiate Molgora (LC)

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INDICE

1	**RIFERIMENTI NORMATIVI**	**4**
2	**INTRODUZIONE**	**4**
3	**LINEE GUIDA PIANO CIMITERIALE IN PROGETTO**	**5**
4	**SISTEMA CIMITERIALE DI MONTE MARENZO**	**7**
	4.1 Descrizione generale	**7**
	4.2 Inquadramento territoriale e vincoli	**7**
	4.3 Quadro geologico	**8**
	4.4 Inquadramento urbanistico	**10**
	4.5 Zona soggetta a vincoli paesaggistici	**11**
	4.6 Zona soggetta a vincoli monumentali	**11**
	4.7 Zona di rispetto cimiteriale	**11**
5	**CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA**	**12**
	5.1 Recinzione cimiteriale	12
	5.2 Vie di accesso e ingressi	12
	5.3 Parcheggio pubblico	12
	5.4 Percorsi pedonali e accessibilità	12
	5.5 Servizio di custodia e sorveglianza	12
	5.6 Servizio di informazione al cittadino	13
	5.7 Servizi presenti all'interno del cimitero	13
	5.8 Ricettività e dotazioni presenti	14
6	**ANALISI DELLE MODALITA' DI SEPOLTURA E CONCESSIONI**	**16**
	6.1 Premessa	16
	6.2 Modalità di sepoltura	17
	6.3 Durata delle concessioni	17
	6.4 Inumazione in campo comune	18
	6.5 Inumazione bambini	18
	6.6 Inumazione in campo di mineralizzazione	19
	6.7 Tumulazione tombe a terra	19
	6.8 Tumulazione in loculi a muro	20
	6.9 Tumulazione in ossari	21
	6.10 Tumulazione in cappelle private	21
	6.11 Tombe in deroga	21
	6.12 Riassunto ricettività cimiteriale al 31 dicembre 2023	22
7	**ANALISI DEMOGRAFICA E PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE**	**22**
	7.1 Analisi dell'andamento demografico	22
	7.2 Analisi del saldo naturale e tasso di mortalità	23
	7.3 Flusso migratorio della popolazione dal 2002 al 2022	25
	7.4 Struttura della popolazione dal 2002 al 2023	27
	7.5 Popolazione straniera dal 2003 al 2023	29
	7.6 Considerazioni sull'andamento demografico e sulla struttura della popolazione	31
8	**CALCOLO DEI POSTI SALMA**	**32**
	8.1 Studio della mortalità e delle sepolture	32
	8.2 Andamento storico delle sepolture nel comune di Monte Marenzo	32

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

8.3 Determinazione del fabbisogno minimo legale dei loculi e fosse e tipologie di sepolture previste 33
8.4 Sepoltura nel campo altre religioni 34
8.5 Cappelle/tombe di famiglia 34

9 VERIFICA DECENNALE FABBISOGNO 34
9.1 Calcolo fabbisogno tumulazioni a terra 35
9.2 Calcolo fabbisogno tumulazioni nei loculi a muro 35
9.3 Calcolo fabbisogno cremazioni 36
9.4 Calcolo fabbisogno ossari/cinerari derivanti dalla riduzione dei resti 37
9.5 Calcolo fabbisogno inumazioni in campo comune 37
9.6 Calcolo fabbisogno mineralizzazione salme 38
9.7 Calcolo fabbisogno complessivo 38

10 RIEPILOGO VERIFICHE DEI PARAMETRI PROGETTUALI NELL'ARCO DEI DIECI ANNI 39

11 VERIFICA TRENTENNALE FABBISOGNO 39
11.1 Calcolo fabbisogno tumulazioni a terra 40
11.2 Calcolo fabbisogno tumulazioni nei loculi a muro 41
11.3 Calcolo fabbisogno cremazioni 41
11.4 Calcolo fabbisogno ossari/cinerari derivanti dalla riduzione dei resti 42
11.5 Calcolo fabbisogno inumazioni in campo comune 42
11.6 Calcolo fabbisogno mineralizzazione salme 43
11.7 Calcolo fabbisogno complessivo 44

12 RIEPILOGO VERIFICHE DEI PARAMETRI PROGETTUALI NELL'ARCO DEI TRENTANNI 44

13 RIDUZIONE O ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 45

14 SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO 45

15 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 46

15 PRESCRIZIONI ATS 47

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti Norme tecniche sono formulate in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti, nello specifico:

a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265/1934;

b) D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;

c) D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;

d) Legge n. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri" e s.m.i.;

e) Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i. CAPO III – TITOLO VI BIS "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre";

f) Legge Regionale Lombardia n. 4/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33;

g) Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33".

2 – INTRODUZIONE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è uno strumento che riguarda all'organizzazione del sistema cimiteriale. Il Piano è composto da documenti grafici e documenti testuali ed è indirizzato ad organizzare e risolvere le molteplici problematiche attinenti la materia cimiteriale.

2. Nella redazione del Piano Cimiteriale, ai sensi dell'art.18 comma 4 del Regolamento Reg. Lombardia n. 4 del 14.06.2022, gli elementi più significativi da considerare sono i seguenti:

• l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

• la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;

• l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;

• la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;

• l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;

• il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

• la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

• la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

• l'eventuale necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del Regolamento Reg. Lombardia n. 4 del 14.06.2022.

3. Il Piano Cimiteriale deve prevedere una programmazione che tenga conto delle necessità di sepoltura che si potranno manifestare in un periodo di tempo non inferiore ai 10 anni successivi alla sua approvazione.

4. Il Piano Regolatore Cimiteriale è redatto ai sensi del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e disciplinato dal Capo III della Legge Regionale n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal relativo Regolamento di attuazione n. 4 del 14 giugno 2022.

5. Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Monte Marenzo è finalizzato ad organizzare e disciplinare il sistema cimiteriale comunale per i prossimi 30 anni, partendo dalla valutazione della situazione esistente. Questo al fine di rispondere alla necessità di un corretto dimensionamento degli spazi, delle aree di sepoltura, delle fasce di rispetto cimiteriale e alla verifica delle dotazioni funzionali al cimitero stesso.

6. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Cimiteriale i seguenti allegati:

- Relazione;
- Delibera dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecco n. 72 del 27.01.2000 di approvazione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
- Norme tecniche di attuazione;
- tav. 0 Corografia;
- tav. 1 Estratto mappa – Estratto P.G.T.;
- tav. 2 Tavola fotografica;
- tav. 3 Planimetria - Fascia di rispetto cimiteriale;
- tav. 4 Individuazione aree funzionali – stato di fatto;
- tav. 5 Tipologia sepolture - stato di fatto;
- tav. 6 Occupazione sepolture - stato di fatto;
- tav. 7 Scadenze concessioni – stato di fatto;
- tav. 8 Localizzazione degli interventi – stato di progetto;
- tav. 9 Individuazione aree funzionali – stato di progetto;
- tav. 10 Verifica accessibilità – stato di fatto;
- tav. 11 Schema fognatura – stato di fatto.

3 – LINEE GUIDA PIANO CIMITERIALE IN PROGETTO

Nella redazione del piano si è tenuto conto dei seguenti dati:

- la popolazione di Monte Marenzo è in lieve decrescita nell'ultimo decennio (-0,74%);

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- la dinamica della popolazione mostra un progressivo invecchiamento strettamente collegato con la diminuzione del numero di abitanti e con il calo delle nascite;
- è in corso un costante utilizzo della cremazione;
- il ricorso alle cremazioni ha contenuto il fabbisogno delle sepolture, nonostante l'incremento della mortalità;
- per quanto riguarda le inumazioni, non vi sono state richieste nell'ultimo decennio.

A fronte di una popolazione di circa 1900 abitanti, il comune di Monte Marenzo mette a disposizione il cimitero sito in via Sant'Alessandro, l'analisi delle dotazioni strutturali dello stato di fatto del cimitero e il calcolo del fabbisogno eseguito per i prossimi trent'anni ci consentono di individuare le necessarie dotazioni integrative.

Le linee guida del piano cimiteriale prevedono la messa a disposizione di 164 nuovi loculi a muro e di 60 ossari/nicchie cinerarie. E' prevista la riorganizzazione dei campi B – E con la rimozione dei loculi centrali difficilmente accessibili in quanto sprovvisti di adeguati vialetti di accesso.

Inoltre è prevista l'individuazione dell'area da adibire alla sepoltura di credenti di altre religioni. Il campo a questo ultimo scopo è stato progettato considerando il fatto che, pur se la numerosità dei decessi di stranieri può considerarsi bassa nel breve termine, aumenterà nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo, rendendo necessaria una dotazione di aree cimiteriali destinate a tale scopo.

All'interno del cimitero è stata altresì individuata un'area per la realizzazione del giardino delle rimembranze da destinare alle dispersione delle ceneri; all'interno di quest'area verrà realizzato anche il cinerario comune.

Al fine di far fronte alle necessità dei prossimi 30 anni, nel rispetto delle previsioni del Piano Cimiteriale, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere, in primo luogo con esumazioni ed estumulazioni delle concessioni scadute, ed in secondo luogo perseguire l'obiettivo di proseguire puntualmente nella gestione delle attività cimiteriali rispettando i periodi di normale rotazione.

Per quanto riguarda la necessità di garantire che i rifiuti cimiteriali speciali siano gestiti conformemente alla normativa vigente, si precisa che i rifiuti da estumulazioni ed esumazioni, come da normativa, non verranno depositati all'interno del cimitero, ma saranno smaltiti durante la fase operativa dalle ditte incaricate ad effettuare i lavori (l'art. 12 DPR 254/2003 dice che tali rifiuti "possono essere depositati in apposita area" qualora tali operazioni si rendano necessarie").

Inoltre, all'interno del cimitero è stato individuato uno spazio destinato allo svolgimento dei funerali civili. Tale area è ubicata in corrispondenza del porticato del blocco Loculi 2, tra i due corpi di fabbrica, ed è stata individuata al fine di garantire uno spazio idoneo allo svolgimento delle cerimonie civili, in un ambiente riparato e facilmente accessibile (cfr. Tavola n. 8).

L'area coperta risulta collocata in posizione baricentrica rispetto al cimitero, in prossimità dei principali percorsi di accesso, così da assicurare un'agevole fruizione da parte dei partecipanti alle cerimonie e garantire adeguate condizioni di riparo dagli agenti atmosferici.

Relativamente al punto di raccolta dei rifiuti, si conferma il mantenimento dell'ubicazione esistente, con contestuale riorganizzazione del posizionamento dei cassonetti.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, per le concessioni in essere, il rinnovo verrà ridotto da 30 a 20 anni, mentre per le nuove concessioni che non riguardino le tombe sovrapposte non vi sarà più la possibilità di alcun rinnovo scaduti i trent'anni.

Per poter rendere operative queste normative e le previsioni del presente piano sarà necessario provvedere all'aggiornamento del regolamento di Polizia mortuaria.

Nel calcolo delle disponibilità si è altresì tenuto conto della durata delle concessioni previste dal regolamento attualmente in vigore, che prevede per le tombe a terra, i loculi, gli ossari la possibilità di un rinnovo pari a 30 anni.

In merito alle tombe a terra sovrapposte, constatato che i campi sono già tutti dotati di questa tipologia di struttura tombale, le concessioni avranno la seguente durata:

- 20 anni per il primo feretro, con possibilità di richiesta di rinnovo per un periodo di 10 anni. A seguito della tumulazione del secondo feretro entro i 30 anni, la concessione originaria si intende prorogata di ulteriori 20 anni, con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 anni dalla data di tumulazione del secondo feretro. Pertanto, la durata massima della concessione per tombe in sopraelevazione senza vestibolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) anni.

Infine, per quanto riguarda le inumazione è prevista una riduzione delle concessioni da ventennali a decennali.

4 – SISTEMA CIMITERIALE DI MONTE MARENZO

4.1 - Descrizione generale

Il Cimitero di Monte Marenzo è sito in via Sant'Alessandro, occupa una superficie complessiva di circa mq 3.500, è dotato di due accessi, uno carrabile, demarcato da un viale di cipressi, e uno pedonale, entrambi posti sulla via Sant'Alessandro.

Il cimitero è disposto su un unico livello, con una lieve differenza di quota tra l'area posta a Est e quella posta a Ovest, e si configura come la sommatoria di interventi avvenuti nel tempo.

Dall'analisi visiva della struttura queste due parti, sono riconducibili a diverse fasi di costruzione, la parte posta ad est in adiacenza alla via S. Alessandro costituisce l'impianto originario, mentre la parte ad ovest è stata ampliata nel 2000.

L'intero apparato cimiteriale si presenta in buone condizioni di manutenzione.

4.2 – Inquadramento territoriale e vincoli

Il Comune di Monte Marenzo, collocato nella porzione centro-orientale della Provincia di Lecco, confina nella sua parte sud-orientale con il Comune di Cisano Bergamasco, in Provincia di Bergamo, mentre ad est, lungo il crinale del Monte S. Margherita, si pone a confine con il Comune di Torre de' Busi; a nord è delimitato dal Comune di Calolziocorte ed a ovest dal Comune di Brivio.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il territorio comunale di Monte Marenzo, dalla conformazione prevalentemente collinare, è situato nell'alta Valle San Martino e si estende per 3,05 kmq. con un dislivello altimetrico sul livello del mare compreso tra i m. 630, della località Santa Margherita e i circa m. 200 della zona paludosa ubicata in frazione Levata. Sono ancora presenti, all'interno del perimetro del Comune, diverse aree occupate da prati e boschi, anche se l'attività agricola è ormai ridotta al minimo. Il Comune è territorialmente diviso in due aree con caratteristiche storiche-ambientali-sociali ed economiche tra loro differenti: il centro paese – "San Paolo" – nel quale si concentra una forte presenza residenziale e la frazione Levata dove, oltre ad alcuni nuclei abitativi, è presente una rilevante attività artigianale ed industriale. Monte Marenzo è attraversato dalla Strada Statale n. 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate e dalla Linea Ferroviaria Lecco-Bergamo in località Levata.

A Monte Marenzo è presente un solo cimitero, per questo motivo il bacino di riferimento preso in esame nella redazione del Piano Cimiteriale coincide con l'intero territorio comunale.




AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4.3 – Quadro geologico

Lo studio geologico comunale, a corredo del PGT, prevede all'interno della Carta della Fattibilità Geologica la classificazione della porzione di territorio comunale in cui si trova il cimitero in classe di fattibilità 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni – Vedi capo 4 punto 4.3.1 delle Norme Geologiche di Piano elaborato PG3 del Piano delle Regole del PGT.


Uno studio geologico predisposto nel gennaio 2000 dedicato all'area posta ad ovest (oggetto di ampliamento in quel periodo) ha sancito che la stessa si può considerare idonea per l'utilizzo di campi di inumazione e/o mineralizzazione in quanto dotata di buona porosità e permeabilità, che permette un utile andamento del processo di mineralizzazione della sostanza organica, nonché un favorevole drenaggio delle acque.



cimitero

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Classi di fattibilità delle azioni di piano




4.4 – Inquadramento urbanistico

Il Comune di Monte Marenzo è dotato di un Piano del Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.10.2012 e reso formalmente efficace mediante pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06.02.2013 n. 14.

Il PGT è stato successivamente modificato con le seguenti varianti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.09.2013 con cui è stata approvata la correzione di errore materiale del P.G.T. consistente nella rettifica dell'art. PdR 55 comma 4 secondo punto della Normativa del Piano delle Regole ai sensi dell'art. 13 comma 14bis della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24.11.2015 con cui è stata approvata la rettifica non costituente variante della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. vigente ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2019 con cui è stata approvata la variante n. 1 al P.G.T. limitatamente alla Normativa del Piano dei Servizi (PdS) e del Piano delle Regole (PdR). La tavola PDR1 del Piano delle Regole individua l'area cimiteriale come servizi.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



AMBITI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL PIANO DEI SERVIZI

- Nuova viabilità, allargamento stradale
- Ambiti che forniscono servizi
- Servizi
- Parco Penne Nere
- Servizi tecnologici
- Nuova piazza
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Rispetto cimiteriale

4.5 - Zona soggetta a vincoli paesaggistici

Dall'esame de Documento di Piano (Tav. Dp 1d) allegata allo strumento urbanistico, Il cimitero non ricade in fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza – titolo I del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

4.6 - Zona soggetta a vincoli monumentali

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

All'interno del cimitero non vi sono cappelle, tombe o altri manufatti con vincoli di carattere storico-artistico, così come previsto dal titolo I parte seconda del D.Lgs n. 42.
Si fa presente che ai sensi degli art. 10 e 12 comma 1 del D.Lgs n. 42, "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", la cui realizzazione risalga a più di settant'anni ed il cui autore risulti deceduto, sono da considerare assoggettate a tutela.

4.7 - Zona di rispetto cimiteriale

Il presente piano cimiteriale considera come fascia di rispetto cimiteriale quella approvata ed inserita nel vigente PGT.
La fascia di rispetto del cimitero del comune di Monte Marenzo, corrisponde alla fascia approvata dall'Azienda Sanitario Locale di Lecco con deliberazione n. 72 del 27 gennaio 2000 in occasione della richiesta di riduzione della fascia di rispetto del cimitero.

5 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

5.1 - Recinzione cimiteriale

Il cimitero di Monte Marenzo risulta recintato lungo tutto il perimetro da una muratura costituita da pietrame intonacata al civile in corrispondenza dell'accesso principale pedonale, in parte da blocchi di cls a vista, in parte da calcestruzzo armato, in parte dalle pareti esterne delle cappelle cimiteriali e dei loculi a muro con una altezza che varia da 2.00 mt. a 2.50 mt.
A completamento della cortina perimetrale in muro in calcestruzzo è posizionata una soprastante rete metallica.

5.2 - Vie di accesso e ingressi

Il cimitero presenta due accessi. L'accesso principale al cimitero è esclusivamente pedonale.
Per l'accesso dei mezzi di manutenzione e dei trasporti dei feretri viene utilizzato l'ampio accesso secondario. I due ingressi sono caratterizzati da cancellate in ferro dotate di sistema di apertura/chiusura automatica.

5.3 - Parcheggio pubblico

Il parcheggio pubblico a servizio del cimitero è raggiungibile dalla via S. Alessandro ed è ubicato in prossimità il lato ovest del cimitero, in corrispondenza degli ingressi.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il parcheggio è in grado di ospitare una trentina di autoveicoli, a questi si possono aggiungere i posti disponibili nei parcheggi disposti lungo la via Colombara. Complessivamente il numero di posti auto risulta adeguato al bacino di utenza.

E' presente anche un posto auto riservato ai disabili.

5.4 - Percorsi pedonali e accessibilità

La conformazione pianeggiante dell'area permette di accedere a tutte le zone del cimitero. Gran parte dei percorsi principali hanno andamento lineare e presentano larghezze adeguate con pavimentazioni in pietra o autobloccanti, garantendo un agevole transito dei frequentatori.

All'interno del cimitero vi sono ancora alcuni percorsi con pavimentazione in ghiaia che non permettono un'agevole percorribilità.

Recentemente sono stati effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di percorsi pavimentati in autobloccanti.

E' presente un bagno per disabili, a servizio sia degli utenti che degli operatori.

5.5 - Servizio di custodia e sorveglianza

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- per la parte amministrativa di competenza del Comune, l'Ufficio demografico e l'Ufficio Tecnico;
- per la parte sanitaria, il Responsabile ATS (per le funzioni igienico-sanitarie di competenza);
- per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.), l'Ufficio tecnico;
- i lavori di manutenzione della struttura e di pulizia dei servizi igienici sono svolti da ditte esterne appositamente incaricate dal comune;
- Il servizio di pulizia e manutenzione del verde e dell'aria esterna è effettuato da parte del personale del comune di Monte Marenzo.

Non è presente alcun addetto fisso alla custodia del cimitero.

5.6 - Servizio di informazione al cittadino

All'ingresso sono esposte gli orari di apertura del cimitero e i numeri utili da chiamare in caso di necessità.

5.7 - Servizi presenti all'interno del cimitero

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Acquedotto: l'approvvigionamento di acqua potabile è garantito in tutto il cimitero. All' interno della struttura sono presenti fontanelle ed erogatori di acqua con relativi annaffiatoi.

Illuminazione

Il blocco servizi posto all'ingresso ed il blocco dei loculi a muro, realizzato nel 2001, sono dotati di un sistema di illuminazione.

Acque Meteoriche

E' presente un sistema di raccolta, che convoglia le acque meteoriche delle coperture dei loculi a muro nella tombinatura comunale, mentre i viali interni disperdono direttamente nel terreno.

Fognature

I servizi presenti all'interno del cimitero sono collegati al sistema fognario comunale.

Allarme

Non è presente alcun sistema che consenta di segnalare la presenza di persone all'interno del cimitero.

Raccolta Rifiuti

L'area cimiteriale è dotata di un punto, adeguatamente attrezzato, finalizzato alla raccolta dei materiali di rifiuto prodotti all'interno di essa.

5.8 - Ricettività e dotazioni presenti

Campi di inumazione

Sono spazi riservati nei quali vengono inumate la salme, poste in semplice cassa di legno all'interno della singola fossa scavata.

Le sepolture per inumazione attualmente di 20 anni, avranno, all'entrata in vigore del nuovo piano cimiteriale, durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, non rinnovabili, passati i 10 anni le salme saranno soggette ad esumazione ordinaria e i resti deposti in ossario, o sottoposti a cremazione. Le sepolture sono assegnate secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'operazione di inumazione è a pagamento, può essere gratuita nel caso si tratti di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Il cimitero di Monte Marenzo è dotato di un'area dedicata all'inumazione in campo comune collocate nella zona a nord-ovest (campo 8).

Le caratteristiche dei campi di inumazione sono regolate dall'art.72 del DPR 285/1990 e dall'art.21 del RR 4/2022.

Campi di mineralizzazione

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sono aree destinate all'inumazione di resti umani provenienti da estumulazioni ed esumazioni.
All'interno del cimitero è presente un'area adibita a campo di mineralizzazione (campi 5 – 6).

Campi per tumulazione in tombe interrate

Il cimitero è dotato di 10 campi destinati alla tumulazione in tombe interrate private.

Loculi a muro

I loculi a muro sono disposti nella zona centrale del cimitero a divisione tra la parte vecchia e quella nuova, e sul lato sud in corrispondenza dell'accesso carrale.
In totale sono presenti 292 loculi singoli e 24 loculi accoppiati (48 posti), per un totale di 340 loculi.

Campo per tumulazione bambini

In corrispondenza del blocco servizi è presente, all'interno dei campi B - E, un'area dedicata alla sepoltura dei bambini.

Campo per sepolture altre religioni

Allo stato attuale il cimitero non è dotato di un campo per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Giardino delle rimembranze

Attualmente all'interno del cimitero non è presente il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri così come previsto dall'art. 49 del DPR 285/90 e dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022.

Cellette per ossari e ceneri

Sono presenti nella struttura due blocchi da 64 loculi ciascuno nella parte ad ovest. Sopra i loculi a muro di prima costruzione sono presenti 27 cellette.

All'interno del cimitero sono presenti 155 cellette ossario.

Cinerario comune

Il cimitero non è dotato di cinerario comune.

Cappella per cerimonie religiose

In posizione centrale è presente un'area utilizzata per le funzioni religiose che si svolgono nei giorni consacrati per i defunti.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ossario comune

L'ossario comune, spazio destinato ad ospitare i resti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, è collocato all'interno della camera mortuaria/sala autoptica.

Cappelle/tombe di famiglia

Attualmente sono presenti 11 lotti per cappelle/tombe di famiglia in concessione. In particolare, i lotti sono occupati da 5 cappelle di famiglia e 5 monumenti funerari, mentre un lotto è ancora libero.

Depositi e magazzini

Un piccolo deposito/magazzino è dislocato nei pressi dell'ingresso dietro il blocco servizi.

Deposito rifiuti

I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del d.lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003. Il D.P.R. 254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione, individua le seguenti tipologie costituite da parti, componenti, accessori, residui, contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- ossi e resti delle casse utilizzate per lo sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (per esempio zinco o piombo).

Nel cimitero di Monte Marenzo non è presente un ambiente destinato a deposito di rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione. Questi rifiuti non vengono depositati sul posto ma, nel momento in cui vengono effettuate esumazioni ed estumulazioni, il cimitero viene chiuso al pubblico e la ditta incaricata dei lavori si occupa di imballarli e trasportarli immediatamente agli impianti di smaltimento o recupero.
Per quanto riguarda i rifiuti urbani, questi sono raccolti e smaltiti dagli operai del Comune.

Servizi igienici

Il servizio igienico è conforme ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità ed è a disposizione sia del pubblico che del personale.

Camera mortuaria/Sala autopsia

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

All’interno del cimitero in corrispondenza del blocco servizi/deposito è presente la camera mortuaria con accesso diretto dall’esterno. Viene utilizzata per l’eventuale sosta temporanea di feretri, cassette di resti o urne prima del loro seppellimento o trasferimento. Il locale è dotato di tavolo anatomico che all’occorrenza può fungere da sala autoptica. Il locale risulta adeguatamente illuminato, pavimentato e rivestito con piastrelle fino ad un’altezza di 1.80 metri, perciò facilmente lavabile e disinfettabile, ed è dotato di lavabo con acqua corrente.

‘‘Tale locale dovrà essere dotato di sistema di videosorveglianza, al fine di garantire una sorveglianza continuativa, anche da remoto, per la rilevazione di eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione, ai sensi dell’art. 25 del R.R. 4/2022”

Sala per il commiato/spazio per funerali civili

La struttura non è dotata di uno spazio per i funerali civili. All’interno del cimitero è stata individuata un’area destinata allo svolgimento dei funerali civili.

6 – ANALISI DELLE MODALITA’ DI SEPOLTURA E CONCESSIONI

6.1 – Premessa

Preliminarmente alla verifica dimensionale dell’impianto cimiteriale esistente sono stati analizzate le modalità di sepoltura e le concessioni cimiteriali.

Presso il cimitero di Monte Marenzo sono effettuabili le seguenti modalità di sepoltura con relativa durata delle concessioni cimiteriali.

6.2 – Modalità di sepoltura

Nel cimitero di Monte Marenzo sono attualmente presenti le seguenti modalità di sepoltura:

- inumazione in campo comune;
- inumazione bambini;
- inumazione in campo di mineralizzazione;
- tumulazione in tombe singole;
- tumulazione in ossario;
- tumulazione in loculi;
- tumulazione in loculi doppi;
- tumulazione in tombe di famiglia collettive;
- tumulazione in cappelle;
- tumulazione in tombe sovrapposte.

6.3 - Durata delle concessioni

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Le concessioni, delle varie tipologie di sepolture sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90 e dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022. Il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale, parte integrante della documentazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale, prevede le seguenti durate per le diverse tipologie di concessione:

- inumazione in campo comune 10 anni
- inumazione infanti 10 anni
- inumazione in campo di mineralizzazione 2 anni
- tumulazione in tombe singole 30 anni
- tumulazione in ossario/cinerario 30 anni
- tumulazione in loculi 30 anni
- tumulazione in loculi affiancati doppi 30 anni
- tumulazione in cappelle e tombe collettive 50 anni
- rinnovo aree per cappelle e tombe collettive 30 anni
- tumulazione in tombe a terra sovrapposte: constatato che i campi sono già tutti dotati di questa tipologia di struttura tombale, le concessioni prevedono la seguente durata: 20 anni per il primo feretro, con possibilità di richiesta di rinnovo per un periodo di 10 anni. A seguito della tumulazione del secondo feretro entro i 30 anni, la concessione originaria si intende prorogata di ulteriori 20 anni, con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 anni dalla data di tumulazione del secondo feretro. Pertanto, la durata massima della concessione per tombe in sopraelevazione senza vestibolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) anni.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, per le concessioni in essere, il rinnovo verrà ridotto da 30 a 20 anni, mentre per le nuove concessioni che non riguardino le tombe sovrapposte non vi sarà più la possibilità di alcun rinnovo scaduti i trent'anni.

6.4 - Inumazione in campo comune

L'inumazione consiste nel seppellimento delle salme in una semplice cassa di legno all'interno della singola fossa.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria attuale prevede per le sepolture per inumazione una durata di 20 anni e non hanno la possibilità di rinnovo. Dopo tale periodo i resti, se adeguatamente mineralizzati, saranno posti su richiesta in un'altra sepoltura in concessione oppure in ossario comune, o sottoposti a cremazione.

Nel presente piano, ai fini della scarsa disponibilità degli spazi all'interno del perimetro cimiteriale, è prevista una riduzione da 20 anni a 10 anni delle concessioni per inumazione Il cimitero di Monte Marenzo presenta un'area per inumazioni con una disponibilità di 9 posti.

Attualmente i posti occupati sono 4 e per il futuro rimangono disponibili **3** posti.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Posti in campo di inumazione				
	Occupati ATTUALI	Disponibili ATTUALI	Totali ATTUALI	Disponibili A SEGUITO DI ADEGUAMENTO
Campo 8	4	5	9	7

Attualmente le dimensioni delle fosse presenti nei campi di inumazione esistenti non risultano conformi alle disposizioni dell'art. 72 del D.P.R. 285/1990, in quanto non è garantita la distanza minima di 50 cm tra le singole fosse. Ne consegue che il campo 8, attualmente dimensionato per n. 9 fosse, alla scadenza della relativa concessione dovrà essere oggetto di ridefinizione. In particolare, il campo 8 dovrà essere rideterminato in n. 7 fosse.

6.5 - Inumazione bambini

Le aree per inumazione bambini sono collocate nella zona centrale dei campi B – E. Tale aree non sono accessibili direttamente dal vialetto, pertanto sarà necessario estumulare i resti delle concessioni ormai scadute da tempo ed individuare un altro spazio dove collocare le salme dei bambini.

Posti inumazione bambini			
	occupati	disponibili	Totale
Campo B	3	0	3
Campo E	3	0	3
TOTALE	**6**	**0**	**6**

6.6 - Inumazione in campo di mineralizzazione

Il campo di mineralizzazione è destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L'inumazione dei resti ha la durata di cinque anni, riducibile a 2 con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10.

Questa tipologia di sepoltura è presente nel cimitero di Monte Marenzo nei campi 5 – 6 con capienza pari a 36 posti. Di questi 36 posti, 20 sono occupati e 16 rimangono a disposizione.

Posti in campi di mineralizzazione				
	Occupati ATTUALI	Disponibili ATTUALI	Totali ATTUALI	Disponibili A SEGUITO DI

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

				ADEGUAMENTO
Campo 5	18	0	18	16
Campo 6	2	16	18	16
TOTALE	**20**	**16**	**36**	**32**

Attualmente le dimensioni delle fosse presenti nei campi di mineralizzazione esistenti non risultano conformi alle disposizioni dell'art. 72 del D.P.R. 285/1990, in quanto non è garantita la distanza minima di 50 cm tra le singole fosse. Ne consegue che i campi 5-6, attualmente dimensionati per n. 36 fosse, alla scadenza della relativa concessione saranno oggetto di ridefinizione. In particolare, i campi 5-6 potranno accogliere fino a n. 32 salme.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

6.7 - Tumulazione tombe a terra

All'interno del cimitero vi sono spazi riservati di area cimiteriale nei quali sono stati posizionati i loculi interrati, separati e successivamente chiusi da lastra di copertura, in cui sono conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo acquisito a seguito di concessione cimiteriale di 30 anni, rinnovabili per ulteriori 30 anni fino all'entrata in vigore del presente piano.

Nelle tombe è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso.

Risultano 204 tombe a terra di cui occupate 147 e libere 57.

	Posti in tombe a terra			
	occupati	disponibili	Totale	Loculi collocati nella fascia centrale da rimuovere
Campo A	26	1	27	1
Campo B	21	3	24	3 adulti 2 bambini
Campo C	17	1	18	0
Campo D	23	2	25	1
Campo E	22	5	27	8 adulti 3 bambini
Campo F	9	0	9	0
Campo 1	13	1	14	0
Campo 2	14	0	14	0
Campo3	2	12	14	0
Campo 4	0	14	14	0
Campo 7	0	18	18	0
TOTALE	**147**	**57**	**204**	**18**

6.8 - Tumulazione in loculi a muro

La tumulazione in loculo consiste nella sepoltura del feretro, in doppia cassa in legno e metallo, in un tumulo o nicchia inserito in struttura edilizia a più piani sovrapposti.

All'interno dei loculi è consentita la collocazione di urne cinerarie e cassettine di resti ossei.

Attualmente la durata delle concessioni dei loculi è pari a 30 anni, rinnovabili per ulteriori 30 anni fino all'entrata in vigore del presente piano.

All'interno del cimitero sono presenti 3 blocchi (1 - 2 - 3) contenenti 292 loculi singoli, di cui 2 loculi liberi, e 48 loculi accoppiati, di cui 9 liberi.

Posti in loculi a muro			
	occupati	disponibili	Totale
Loculi 1	162	2	164
Loculi 2	96	0	96
Loculi 3 singoli	32	0	32
Loculi 3 accoppiati	39	9	48
TOTALE	**329**	**11**	**340**

6.9 - Tumulazione in ossari

L'ossario è una costruzione costituita da celle affiancate e sovrapposte destinate a raccogliere i resti ossei provenienti dalle estumulazioni ed esumazioni delle salme alla scadenza delle rispettive concessioni. Il vano è altresì utilizzabile per la tumulazione delle urne cinerarie.

La durata delle concessioni è pari a 30 anni, rinnovabili per ulteriori 30 anni fino all'entrata in vigore del presente piano.

Alla scadenza i resti vengono collocati nell'ossario comune.

All'interno della struttura sono presenti 158 ossari. Di questi 55 risultano occupati e 103 sono liberi.

Posti in ossari			
	occupati	disponibili	Totale
Ossari 1	0	64	64
Ossari 2	32	32	64
Ossari sopra i loculi 1	24	3	27
TOTALE	**52**	**103**	**155**

6.10 - Tumulazione in cappelle private/tombe di famiglia

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sono strutture in muratura fuori terra realizzate dal privato su lotti di proprietà comunale all'interno delle quali vengono realizzati un numero variabile di loculi e ossari. La concessione ha una durata di 50 anni, con possibilità di rinnovo anche in futuro per altri 30 anni, ed il numero delle salme è vincolato all'autorizzazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico.

Nel cimitero di Monte Marenzo sono presenti 6 cappelle e 4 tombe di famiglia ed una sola area per la realizzazione di una cappella/tomba di famiglia risulta ancora libera e senza contratto.

6.11 – Tombe in deroga

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Regolamento Regionale 4/2022 "Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro".

Questo comporta che ogni tomba debba essere dotata di un cosiddetto "vestibolo", ovvero di uno spazio adiacente alla sepoltura che consenta la movimentazione del feretro in entrata o in uscita dalla stessa, senza la movimentazione di altri feretri

Considerato che nei campi del cimitero di Monte Marenzo le tombe a terra sovrapposte sono già tutte prive di vestibolo, al fine di evitare la rimozione dei feretri in caso di tumulazione ed estumulazione, le concessioni avranno la seguente durata:

- 20 anni per il primo feretro, con possibilità di richiesta di rinnovo per un periodo di 10 anni. A seguito della tumulazione del secondo feretro entro i 30 anni, la concessione originaria si intende prorogata di ulteriori 20 anni, con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 anni dalla data di tumulazione del secondo feretro. Pertanto, la durata massima della concessione per tombe in sopraelevazione senza vestibolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) anni.

6.12 – Riassunto ricettività cimiteriale al 31 dicembre 2023

Riassunto ricettività cimiteriale al 31 dicembre 2023							
	Scaduto	Scaduti non utilizzabili	liberi	Scadenza 2024/2033	Scadenza 2034/2043	Scadenza 2044/2053	Scadenza oltre il 2053
Inumazioni in campo comune	-	-	3	4	-	-	-
Inumazione bambini	6	-	-	-	-	-	-
Inumazioni in campo di mineralizzazione	-	-	14	18	-	-	-
Tombe a terra	12	1	43	14	24	35	62
Loculi a muro	-	-	11	51	41	82	155
Ossari	20	-	99	-	7	18	17
Cappelle	-	-	33	-	-	-	37

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tombe di famiglia	-	-	30	-	-	-	30

Nel conteggio della ricettività cimiteriale, limitatamente alle inumazioni in campo comune e ai campi di mineralizzazione, si considerano esclusivamente i posti oggetto di ridefinizione, ricalcolati secondo le dimensioni previste dall'art. 72 del D.P.R. 285/1990.

7 ANALISI DEMOGRAFICA E PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE

7.1 - Analisi dell'andamento demografico

L'analisi dell'andamento demografico e le conseguenti proiezioni e valutazioni, alla base del presente piano, sono state svolte sulla base dei dati Istat e dei dati forniti dall'ufficio tecnico comunale relativamente agli ultimi 10 anni, prendendo in considerazione il numero di abitanti, il saldo naturale ed il saldo migratorio.

L'ultimo anno preso in considerazione come dato completo per il calcolo statistico è il 2023. Innanzitutto, come prima valutazione, si nota come la popolazione sia sempre stata in diminuzione dal 2014 ad oggi. Dall'analisi dell'andamento demografico nel decennio risulta una decrescita demografica media pari a 0,74%.

Variazione percentuale abitanti dal 2014 al 2023

ANNO	ABITANTI al 31/12	VARIAZIONE PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE
2014	1958	-
2015	1947	- 0,56%
2016	1923	- 1,23%
2017	1896	- 1,40%
2018	1888	- 0,42%
2019	1902	+ 0,74%
2020	1877	- 1,31%
2021	1876	- 0,05%
2022	1845	- 1,65%
2023	1831	- 0,76%
VARIAZIONE % MEDIA		**- 0,74%**

7.2 - Analisi del saldo naturale e tasso di mortalità

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L'analisi del saldo naturale dal 2014 al 2023, cioè la differenza tra i nati ed i morti, conferma il dato di decrescita relativo alla popolazione totale, come è possibile constatare nella maggioranza degli anni presi in considerazione esso è negativo.

L'elaborazione dei dati relativi alla mortalità porta ad un valore basilare per il piano cimiteriale, perché rapportando il numero dei morti seppelliti a Monte Marenzo con la popolazione totale si ottengono i relativi tassi di mortalità (Seppelliti a Monte Marenzo/Popolazione media*100), sintetizzati nel valore medio pari a 0,70%.

Il numero dei decessi tiene conto anche degli ospiti della RSA e risulta quindi molto più alto rispetto al reale numero dei decessi della popolazione di Monte Marenzo.

Utilizzando questo dato per il calcolo del tasso di mortalità otterremo un dato superiore a quello dei morti effettivamente seppelliti nel Cimitero. Gli ospiti della RSA, pur avendo la possibilità di essere seppelliti nel Cimitero di Monte Marenzo, scelgono quasi tutti di riposare nel loro comune di origine (ad eccezione degli ospiti precedentemente già residenti nel comune).

La Tabella sotto riportata mette a confronto il numero di decessi con il numero degli effettivi sepolti al cimitero ottenuto dai registri degli uffici comunali.

Comparazione tra numero decessi e numero effettivi sepolti al cimitero

ANNO	ABITANTI al 31/12	MORTALITA' RESIDENTI	SEPPELLITI A MONTE MARENZO	DIFFERENZA
2014	1958	14	13	1
2015	1947	17	13	4
2016	1923	26	18	8
2017	1896	20	10	10
2018	1888	28	17	11
2019	1902	15	12	3
2020	1877	25	12	13
2021	1876	18	13	5
2022	1845	27	15	12
2023	1831	19	10	9
TOT.	**18943**	**209**	**133**	**76**

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Da questa analisi emerge come solamente il 64% dei deceduti nel Comune di Monte Marenzo negli ultimi dieci anni vada effettivamente ad occupare un posto all'interno del cimitero comunale. Nella Tabella sotto riportata è stato quindi calcolato il tasso medio di mortalità annuo utilizzando gli effettivi ingressi al cimitero recuperati dai registri comunali.

Calcolo tasso di mortalità			
ANNO	ABITANTI al 31/12	SEPPELLITI A MONTE MARENZO	TASSO DI MORTALITA'
2014	1958	13	0,66%
2015	1947	13	0,67%
2016	1923	18	0,94%
2017	1896	10	0,53%
2018	1888	17	0,90%
2019	1902	12	0,63%
2020	1877	12	0,64%
2021	1876	13	0,69%
2022	1845	15	0,81%
2023	1831	10	0,55%
TOT.	**18943**	**133**	**Valore medio 0,70%**

Utilizzando il tasso di mortalità medio calcolato nell'ultimo decennio (0,70%) sarà possibile stimare il numero dei decessi che avverranno nei prossimi trent'anni.


7.3 - Flusso migratorio della popolazione

Il saldo migratorio, come evidenziato nelle tabelle sotto riportate, è positivo negli anni che vanno dal 2002 al 2012, con leggera inversione di tendenza dal 2013 al 2022.

l grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Monte Marenzo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno gen-dic	Iscritti DA altri comuni	Iscritti DA estero	Iscritti altri (a)	Cancellati PER altri comuni	Cancellati PER estero	Cancellati altri cancell. (a)	Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
2002	51	9	1	62	1	0	+8	-2
2003	70	8	6	60	2	1	+6	+21
2004	51	8	4	62	2	0	+6	-1
2005	61	4	0	53	3	0	+1	+9
2006	61	4	0	82	1	4	+3	-22
2007	53	6	0	82	1	0	+5	-24
2008	41	12	1	74	2	0	+10	-22
2009	40	10	0	50	2	0	+8	-2
2010	41	10	0	50	1	2	+9	-2
2011 (1)	37	6	2	43	0	1	+6	+1
2011 (2)	5	4	5	11	0	0	+4	+3
2011 (3)	42	10	7	54	0	1	+10	+4
2012	65	10	4	59	1	0	+9	+19
2013	53	11	3	66	7	9	+4	-15
2014	35	2	1	46	14	6	-12	-28
2015	41	8	2	49	6	4	+2	-8
2016	45	6	2	44	18	8	-12	-17
2017	37	6	0	60	3	3	+3	-23
2018*	59	10	2	57	8	0	+2	+6
2019*	59	2	1	45	3	0	-1	+14
2020*	43	5	1	44	10	15	-5	-20
2021*	46	4	1	47	5	2	-1	-3
2022*	44	4	-	66	1	-	+3	-19


(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gen al 31 dic). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento

7.4 - Struttura Della Popolazione Dal 2002 Al 2023

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.



Struttura per età della popolazione (valori %) - ultimi 20 anni
COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	*0-14 anni*	*15-64 anni*	*65+ anni*	*Totale residenti*	***Età media***
2002	388	1.384	191	1.963	**36,4**
2003	376	1.382	214	1.972	**37,0**
2004	377	1.410	219	2.006	**37,1**
2005	377	1.408	228	2.013	**37,5**
2006	376	1.416	244	2.036	**37,8**
2007	379	1.387	258	2.024	**38,2**
2008	379	1.350	274	2.003	**38,7**
2009	360	1.351	275	1.986	**39,1**
2010	346	1.365	278	1.989	**39,5**
2011	336	1.373	285	1.994	**40,1**
2012	333	1.345	296	1.974	**40,4**
2013	331	1.361	301	1.993	**40,7**
2014	315	1.347	316	1.978	**41,2**
2015	294	1.334	330	1.958	**41,9**
2016	286	1.315	346	1.947	**42,6**
2017	267	1.298	358	1.923	**43,2**

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2018	250	1.281	365	1.896	**43,9**
2019*	226	1.297	359	1.882	**44,3**
2020*	227	1.297	375	1.899	**44,6**
2021*	217	1.267	382	1.866	**45,1**
2022*	213	1.254	401	1.868	**45,6**
2023*	204	1.220	412	1.836	**46,0**

(*) popolazione post-censimento

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicatori demografici dal 2002 al 2023

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Monte Marenzo.

I dati relativi alla mortalità tengono conto anche degli ospiti della RSA e risulta quindi molto più alto rispetto al reale numero dei decessi della popolazione di Monte Marenzo.

Anno	*Indice di* ***vecchiaia***	*Indice di* ***dipendenza*** *strutturale*	*Indice di* ***ricambio*** *della popolazione attiva*	*Indice di* ***struttura*** *della popolazione attiva*	*Indice di* ***carico*** *di figli per donna feconda*	*Indice di* ***natalità*** *(x 1.000 ab.)*	*Indice di* ***mortalità*** *(x 1.000 ab.)*
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	49,2	41,8	97,2	81,6	0,0	11,7	6,1
2003	56,9	42,7	88,1	87,5	0,0	13,6	7,0
2004	58,1	42,3	85,5	90,8	0,0	10,5	6,5
2005	60,5	43,0	79,0	97,2	0,0	12,8	5,9
2006	64,9	43,8	68,7	102,0	0,0	9,9	4,9
2007	68,1	45,9	73,8	106,4	0,0	10,4	8,9
2008	72,3	48,4	76,6	114,6	0,0	9,0	6,5
2009	76,4	47,0	80,4	118,3	0,0	8,1	5,5
2010	80,3	45,7	82,3	121,2	0,0	9,0	5,5
2011	84,8	45,2	89,6	125,8	0,0	7,6	6,0
2012	88,9	46,8	87,4	128,0	0,0	7,6	7,6
2013	90,9	46,4	82,1	132,6	0,0	6,0	6,0
2014	100,3	46,8	75,9	133,0	0,0	9,7	5,6
2015	112,2	46,8	80,5	133,6	0,0	5,6	7,2
2016	121,0	48,1	84,7	135,7	0,0	5,7	9,3

2017	134,1	48,2	84,4	135,6	0,0	5,2	7,3
2018	146,0	48,0	105,9	142,6	0,0	4,8	12,2
2019	158,8	45,1	115,2	139,7	0,0	9,5	8,5
2020	165,2	46,4	127,6	139,3	0,0	8,0	9,6
2021	176,0	47,3	116,8	141,3	0,0	6,4	8,0
2022	188,3	49,0	136,6	142,1	0,0	5,9	13,5
2023	202,0	50,5	155,8	144,0	0,0	-	-

I dati relativi agli indici di vecchia e mortalità tengono conto anche degli ospiti della RSA.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Glossario

Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2023 l'indice di vecchiaia per il comune di Monte Marenzo dice che ci sono 202,0 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Monte Marenzo nel 2023 ci sono 50,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Monte Marenzo nel 2023 l'indice di ricambio è 155,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.


Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

7.5 - Popolazione straniera dal 2003 al 2023

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2023

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2023 - Elaborazione TUTTITALIA.IT


(*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Monte Marenzo al 1° gennaio 2023 sono 85 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente, percentuale alquanto modesta se paragonata ai dati provinciali (8%) e nazionali (8,6%).



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 15,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (14,1%) e dal Senegal (12,9%).

Dalla tabella sopra riportata è possibile rilevare che la popolazione straniera dal 2003 al 2023, a parte un lieve incremento avvenuto negli anni dal 2009 al 2013, ha avuto un andamento pressoché costante.



Cittadini Stranieri per Cittadinanza - 2023

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2023 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Dai dati forniti dai competenti uffici comunali si evidenzia che negli ultimi 10 anni non vi siano state richieste di sepoltura di salme all'interno dell'area prevista per le altre religioni, in quanto, la tendenza attuale è quella di seppellire nella terra natia il deceduto.

I dati storici Istat, relativi alla popolazione straniera di Monte Marenzo, che coprono il periodo dal 2003 al 2023, forniscono proiezioni indicative da cui, in linea generale, è possibile notare come dal 2003 al 2023 gli stranieri hanno avuto un andamento pressochè costante, attestandosi intorno al 4,6% della popolazione residente.

Di questi, dall'analisi della provenienza geografica, si presume che circa il 65% degli stessi professi una religione diversa da quella cristiana per cui è necessario predisporre un'area adeguata alla sepoltura in campi separati pensando anche ai residenti di seconda e terza generazione.

7.6 – Considerazioni sull'andamento demografico e sulla struttura della popolazione

Dall'analisi dei dati in possesso si evince che in questi anni è in atto una leggera diminuzione della popolazione (-0,74% negli ultimi 10 anni), ancora in corso; ciò è dovuto principalmente al saldo demografico.

A questa diminuzione della popolazione ha fatto seguito una corrispondente crescita della mortalità, causata dall'invecchiamento della popolazione e accentuata negli ultimi 4 anni dall'incidenza della pandemia da COVID-19.

Considerato il trend sopraelencato, nei prossimi anni si può prevedere comunque un incremento della mortalità in conseguenza dell'invecchiamento della popolazione.

La distribuzione per classi d'età della popolazione di Monte Marenzo è in linea con la distribuzione della popolazione regionale e nazionale.

Con i dati ricavati possono quindi essere fatte le seguenti considerazioni:

- l'incremento medio della mortalità previsto per i prossimi 10 anni si attesterà intorno al 10%;
- la distribuzione per classi d'età della popolazione anziana di Monte Marenzo evidenzia comunque una considerevole diminuzione della popolazione compresa tra 0 e 14 anni, e un significativo aumento tra gli over 65.

Per concludere, il livello di mortalità globale è destinato ad aumentare lentamente nei prossimi anni: l'aumento sarà lieve nel prossimo decennio (2024-2034), per poi crescere in maniera consistente dal 2034 in poi.

Una ulteriore analisi sull'andamento futuro della popolazione e sull'incremento del tasso di mortalità deriva da quanto riportato nel vigente PGT in termini di capacità insediativa; lo strumento urbanistico prevede un aumento della capacità insediativa nell'ordine dello 0,8%. Pertanto, tale previsione prevederà nei prossimi dieci anni in aumento della capacità insediativa pari a 150 abitanti.

Fermo restando i dati attinenti alla mortalità, ed i relativi andamenti, ai fini del presente piano verranno utilizzati i dati relativi ai seppelliti che rappresentano il reale utilizzo dei posti all'interno del cimitero.

In conclusione, associando i ragionamenti sulla variazione della popolazione (aumento della popolazione over 65) e sull'incremento del tasso di mortalità, ai fini del presente piano verrà considerato un incremento medio previsto cautelativo a Monte Marenzo in 30 anni del 10%.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

8 - CALCOLO DEI POSTI SALMA

8.1 - Studio della mortalita' e delle sepolture

Alla data del rilevamento (fine anno 2023), come potrà desumersi da quanto in dettaglio sulla tabella dello stato di fatto, la ricettività cimiteriale a Monte Marenzo è incentrata sul sistema della tumulazione. Infatti, negli ultimi dieci anni non sono state effettuate inumazioni.

8.2 - Andamento storico delle sepolture

La valutazione dell'andamento delle sepolture è rilevante per poter calcolare gli usi e le consuetudini locali, in maniera da redigere la revisione del Piano Regolatore Cimiteriale in funzione delle necessità locali.

Inoltre la conoscenza del passato è fondamentale per la determinazione di un parametro minimo dimensionale richiesto dalla legge (il fabbisogno minimo legale di posti).

Esso si basa sul rilevamento dei dati dei registri cimiteriali, comunicato dai competenti uffici del comune.

Acquisita la serie delle inumazioni/tumulazioni/cremazioni dell'ultimo decennio, ne scaturisce la tabella seguente:

Suddivisione per tipologia di sepoltura 2014-2023

ANNO	MORTALITA' RESIDENTI	SEPPELLITI A MONTE MARENZO	TUMULAZIONI A TERRA	TUMULAZIONI NEI COLOMBARI	INUMAZIONI	TUMULAZIONI IN CAPPELLE/TOMBE DI FAMIGLIA	OSSARI	CREMAZIONI
2014	14	13	3	7+3 accoppiati	0	0	0	0
2015	17	13	4	4	0	1	4	1
2016	26	18	6	7	0	0	5	2
2017	20	10	0	8	0	0	2	2
2018	28	17	6	9	0	0	2	4
2019	15	12	5	5	0	0	2	2
2020	25	12	2	8	0	0	2	4
2021	18	13	3	8	0	0	2	3
2022	27	15	4	9	0	0	2	3
2023	19	10	6	3	0	0	1	4
TOTALI	**209**	**133**	**39**	**71**	**0**	**1**	**22**	**25**
MEDIE SUI SEPPELLITI A MONTE MARENZO	**-**	**-**	**29,33**	**53,38**	**0**	**0,75**	**16,54**	**-**

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

E’ possibile desumere dalla tabella che le tipologie predominanti di sepoltura nell’arco di tempo preso a riferimento sono le tumulazioni nei colombari e, in quantità minore, in campo, e che c’è stato nel corso degli anni un andamento costante del ricorso alla cremazione.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è quindi indirizzato a mettere a disposizione posti per tumulazioni nei colombari, confermando le scelte attuali della popolazione.

Da non sottovalutare nella determinazione del fabbisogno è la percentuale dei posti che vengono utilizzati per nuove sepolture, ma che sono già stati concessionati in passato. Tali concessioni prevedono una proroga di anni 30 per la seconda salma, la cui scadenza, all’atto della tumulazione della seconda salma sia inferiore ad anni 20.

Pertanto per le concessioni già rilasciate verrà cautelativamente considerata una durata massima di 50 anni nel dimensionamento del cimitero in quanto soggette a possibile proroga.

La riduzione dei resti da esumazione ed estumulazione, non viene eseguita regolarmente ma solamente quando il bilancio comunale lo permette.

Dalle informazioni ricevute presso gli uffici comunali competenti, risulta che i resti mortali provenienti dalle riduzioni dei resti sono stati collocati per circa il 45% nei loculi già in concessione, il 40 % in nuovi ossari/cinerari ed il 15% nell’ossario comune.

8.3 - Determinazione del fabbisogno minimo legale di loculi e fosse e tipologie di sepolture previste

La legge prevede una previsione nell’arco dei 10 anni, in particolare per il Comune di MONTE MARENZO è da tener presente il regolamento cimiteriale che prevede concessioni anche per anni trenta.

Dai dati statistici dell’ultimo decennio si calcolano le necessità future, per una previsione nell’arco di 30 anni, quindi per calcolare il fabbisogno si procederà alla verifica sui trent’anni. Pertanto sarà necessario moltiplicare il totale dei posti utilizzati negli ultimi 10 anni per 3.

Questo calcolo va integrato con il calcolo dell’incremento di popolazione potenzialmente insediabile secondo le previsioni del vigente PGT, nonché con l’incremento dell’età media della popolazione.

Qualora i resti mortali delle estumulazioni, dopo i 30 anni, non siano completamente mineralizzati, la legge prevede la loro inumazione per altri cinque anni.

Nella previsione attuale, vista la disponibilità di spazi che si verranno a creare a seguito degli spazi liberatisi dalla regolare pratica delle estumulazioni, è stata prevista la verifica delle inumazioni per la mineralizzazione sui due anni anni.

Con i dati ricavati nei capitoli precedenti è possibile, utilizzando i dati di crescita demografica definiti dal PGT ed applicando al numero di abitanti il tasso di mortalità medio annuo calcolato precedentemente, ottenere il numero dei probabili morti nel decennio.

Somma abitanti degli ultimi 10 anni: 18943 ab.

Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni come da previsione di PGT: 150 ab..

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tasso di mortalità delle sepolture degli ultimi 10 anni: 0,70%.

Percentuale di incremento delle sepolture dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%;

8.4 Sepoltura nel campo altre religioni

Attualmente, la popolazione straniera a Monte Marenzo si attesta su una media del 4,6%. Di questi, da un'analisi della provenienza geografica, circa il 60% proviene da aree geografiche dove sono diffuse religioni diverse da quella cristiana. Pertanto, applicando il tasso di mortalità sul 4% della popolazione (che probabilmente risulta di fede di altra religione), ma considerando che tale aliquota della popolazione è estremamente giovane, otteniamo una stima che può attestarsi intorno a 1 morto ogni due anni.

Considerando che per tradizione, la tendenza attuale è quella di seppellire nella terra natia il deceduto, si può pensare di tenere a diposizione, nell'area destinata alle altre religioni, 8 posti.

8.5 Cappelle e tombe di famiglia

Le cappelle di famiglia presenti nel cimitero di Monte Marenzo sono collocate in due aree.

Le cappelle poste in corrispondenza dell'impianto cimiteriale originario sono quelle meno recenti e presentano una disponibilità di loculi liberi pari a n. 17; mentre quelle collocate nella parte nuova del cimitero costruite di recente hanno una disponibilità pari a 22 loculi liberi.

La possibilità di costruire sull'area ancora libera un'altra cappella garantirebbe ulteriore 12 posti.

Pertanto, considerato che nell'arco del decennio è stata tumulata 1 salma nelle cappelle/tombe di famiglia, si ritiene che disponibilità di 51 posti soddisfi ampiamente il fabbisogno trentennale delle cappelle/tombe di famiglia.

9 VERIFICA DECENNALE FABBISOGNO

E' importante annotare che nel cimitero è necessario effettuare esumazioni ed estumulazioni allo scadere della concessione rilasciata secondo il regolamento cimiteriale approvato con delibera consiliare n. 40 in data 12.12.2003, di conseguenza è stata fatta un'analisi delle concessioni in scadenza. Nelle previsioni di piano sono stati conteggiati anche i loculi/fosse che si verranno a liberare in base alle concessioni in scadenza.

Attualmente nel cimitero di MONTE MARENZO sono disponibili, tenendo conto anche dei loculi/fosse che si verranno a liberare, e considerati utilizzabili:

11 loculi a muro già liberi;

51 in scadenza 2024/2033 loculi a muro;

43 loculi a terra già liberi;

12 loculi a terra scaduti;

14 in scadenza 2024/2033 loculi a terra;

3 posti già liberi per inumazioni decennali in campo comune;

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

14 posti già liberi nei campi di mineralizzazione;

18 posti in scadenza 2024/2033 nei campi di mineralizzazione;

99 ossari/nicchie cinerarie già liberi;

20 ossari/nicchie cinerarie scaduti;

0 in scadenza 2024/2033 ossari/nicchie;

9.1 Calcolo fabbisogno tumulazioni a terra

DATI				
Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Ossari decennali		22	loculi	16,54%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo
CALCOLO ESEGUITO SUI 10 ANNI				
Incremento tumulazioni decennali a terra calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(29,33x1)/100	0,29	loculo	arrotondato a 1 loculo
Fabbisogno per i prossimi 10 anni (tumulazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili)	(39+1)	40	loculi	**40**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	(40X10)/100	4	loculi	**4**
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**44 LOCULI**

9.2 Calcolo fabbisogno nei loculi a muro

DATI				
Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Ossari decennali		22	loculi	16,54%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo

CALCOLO ESEGUITO SUI 10 ANNI

Incremento tumulazioni decennali nei loculi a muro calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(53,38x1)/100	0,53	loculo	arrotondato a 1 loculo
Fabbisogno per i prossimi 10 anni (tumulazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili)	(71+1)	72	loculi	**72**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	(72X10)/100	7,2	loculi	**arrotondato a 7 loculi**
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**79 LOCULI**

9.3 Calcolo fabbisogno cremazioni

DATI

Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Ossari decennali		22	loculi	16,54%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
indice di sepoltura annua				0,70%

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo

CALCOLO ESEGUITO SUI 10 ANNI

Incremento cremazioni decennali calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(16,54x1)/100	0,16	loculi	arrotondato a 1 loculo
Fabbisogno per i prossimi 10 anni (cremazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili)	(22+1)	23	loculi	**23**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	(23X10)/100	2,3	loculi	arrotondato a 2 loculi
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**25 LOCULI**

9.4 Calcolo fabbisogno ossari/cinerari derivanti dalla riduzione dei resti

DATI				
Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Percentuale resti collocati negli ossari/cinerari				40,00%
Somma delle riduzione dei resti da effettuare nei prossimi dieci anni	26 salme a terra 51 salme a muro	77	salme	
Fabbisogno per i prossimi 10 anni (riduzione resti)	(77x40)/100	30,8	loculi	arrotondati a 31 loculi

FABBISOGNO COMPLESSIVO **31 LOCULI**

9.5 Calcolo fabbisogno inumazioni in campo comune

DATI			
Somma abitanti ultimi 10 anni	18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)	150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili	19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra	39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi	71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale	1	loculo	0,75%
Inumazioni decennali	0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni	133	salme	

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo

CALCOLO ESEGUITO SUI 10 ANNI

Incremento inumazioni decennali calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	negli ultimi dieci anni non vi sono state inumazioni	0	salma	**0**
Fabbisogno per i prossimi 10 anni (inumazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili)	negli ultimi dieci anni non vi sono state inumazioni	0	salme	**0**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	negli ultimi dieci anni non vi sono state inumazioni	0	salme	**0**
FABBISOGNO COMPLESSIVO	cautelativamente vengono lasciati 3 posti			**3 SALME**

9.6 Calcolo fabbisogno mineralizzazione salme

DATI

Fabbisogno decennale tumulazioni a terra	44	loculi
Fabbisogno decennale tumulazioni nei loculi	79	loculi
Somma fabbisogno decennale delle sepolture	123	posti

CALCOLO FABBISOGNO POSTI MINERALIZZAZIONE SALME ESEGUITO SUI 2 ANNI - in seguito alla C.M. della Sanità N°10 del 1998:

Fabbisogno decennale diviso dieci, moltiplicato per anni due	(123/10)x2	24,6	posti	arrotondato a 25 posti
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**25 posti**

9.7 Calcolo fabbisogno complessivo

Il fabbisogno delle tumulazioni nell'arco dei 10 anni risulta essere:

- Tumulazioni a terra: **44 loculi.**
- Tumulazione nei loculi**: 79 loculi.**
- Tumulazioni totali: 44+79= **123 salme.**
- Il fabbisogno delle inumazioni nei campi comuni è pari a **0 salme, il campo attuale dispone di 3 posti liberi**.
- Il fabbisogno dei posti per la mineralizzazione delle salme per garantire la reinumazione, sarà di **25 posti**.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- Il fabbisogno dei loculi per le cremazioni sarà di 25+31**= 56 ossari/nicchie cinerarie**.

Il numero delle tombe a terra, ai fini della disponibilità dei posti, è determinato tenendo conto della scadenza della concessione decorrente dalla tumulazione del secondo feretro, in quanto tutte le tombe risultano già realizzate come doppie sovrapposte senza vestibolo.

10 – RIEPILOGO E VERIFICHE DEI PARAMETRI PROGETTUALI NELL'ARCO DEI DIECI ANNI

CIMITERO MONTE MARENZO	LOCULI PER TUMULAZIONI A MURO-COLOMBARI	LOCULI PER TUMULAZIONI A TERRA	POSTI PER INUMAZIONI DECENNALI NEL CAMPO COMUNE	POSTI PER INUMAZIONI BIENNALI (Campi di mineralizzazione)	OSSARI
Liberi	**11**	**43**	**3**	**14**	**99**
Scaduti	**-**	**12**	**-**	**-**	**20**
Scadenza 2024/2033	**51**	**14**	**4**	**18**	**-**
Totale	**66**	**69**	**7**	**32**	**119**

VERIFICA POSTI SUI 10 ANNI:

- 66+69= **135 posti per tumulazione > 123 posti richiesti - VERIFICATO**;
- **7 posti per inumazioni in campo comune decennali > 0 posti richiesti - VERIFICATO;**
- 14+18= **32 posti per inumazioni biennali (campi di mineralizzazione) > 25 posti richiesti - VERIFICATO;**
- 25+31**=56 ossari/nicchie cinerarie >119 posti richiesti - VERIFICATO.**

11 VERIFICA TRENTENNALE FABBISOGNO

Attualmente nel cimitero di MONTE MARENZO sono disponibili, tenendo conto anche dei loculi/fosse che si verranno a liberare, e considerati utilizzabili:

11 loculi a muro già liberi;

51 in scadenza 2024/2033 loculi a muro;

41 in scadenza 2034/2043 loculi a muro;

82 in scadenza 2044/2053 loculi a muro;

43 loculi a terra già liberi;

12 loculi a terra scaduti;

14 in scadenza 2024/2033 loculi a terra;

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

24 in scadenza 2034/2043 loculi a terra;

35 in scadenza 2044/2053 loculi a terra;

3 posti già liberi per inumazioni decennali in campo comune;

14 posti già liberi nei campi di mineralizzazione;

18 posti in scadenza 2024/2033 nei campi di mineralizzazione;

99 ossari/nicchie cinerarie già liberi;

20 ossari/nicchie cinerarie scaduti;

0 in scadenza 2024/2033 ossari/nicchie;

7 in scadenza 2034/2043 ossari/nicchie;

18 in scadenza 2044/2053 ossari/nicchie;

Sono previsti nel piano:

- 164 loculi a muro;
- 10 posti per campo infanti;
- 60 ossari/nicchie cinerarie;
- 8 posti per sepolture altre religioni.

11.1 Calcolo fabbisogno tumulazioni a terra

DATI				
Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Ossari decennali		22	loculi	16,54%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
Indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo
CALCOLO ESEGUITO SUI 30 ANNI				
Incremento tumulazioni decennali a terra calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(29,33x1)/100	0,29	loculo	arrotondato a 1 loculo

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fabbisogno per i prossimi 30 anni (tumulazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili x 3)	(39+1)x3	120	loculi	**120**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	(120X10)/100	12,00	loculi	**12**
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**132 LOCULI**

11.2 Calcolo fabbisogno tumulazioni nei loculi a muro

DATI				
Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Ossari decennali		22	loculi	16,54%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
Indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo
CALCOLO ESEGUITO SUI 30 ANNI				
Incremento tumulazioni decennali nei loculi a muro calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(53,38x1)/100	0,53	loculo	arrotondato a 1 loculo
Fabbisogno per i prossimi 30 anni (tumulazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili x 3)	(71+1)x3	216	loculi	**216**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	(216X10)/100	21,6	loculi	**22**
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**238 LOCULI**

11.3 Calcolo fabbisogno cremazioni

DATI				
Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Ossari decennali		22	loculi	16,54%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo

CALCOLO ESEGUITO SUI 30 ANNI

Incremento cremazioni decennali calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(16,54x1)/100	0,16	loculi	arrotondato a 1 loculo
Fabbisogno per i prossimi 30 anni (cremazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili x3)	(22+1)x3	69	loculi	**69**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	(69X10)/100	6,9	loculi	arrotondato a **7** loculi
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**76 LOCULI**

11.4 Calcolo fabbisogno ossari/cinerari derivanti dalla riduzione dei resti

DATI

Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Percentuale resti collocati negli ossari/cinerari				40,00%
Somma delle riduzione dei resti da effettuare nei prossimi trent'anni	85 salme a terra 174 salme a muro	259	salme	
Fabbisogno per i prossimi 30 anni (riduzione resti)	(259x40)/100	103,6	loculi	arrotondati a 104 loculi
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**104 LOCULI**

11.5 Calcolo fabbisogno inumazioni in campo comune

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

DATI

Somma abitanti ultimi 10 anni		18943	ab.	
Abitanti insediabili nei prossimi 10 anni (previsione PGT)		150	ab.	
Somma abitanti ultimi 10 anni compreso quelli insediabili		19093	ab.	
Tumulazioni decennali a terra		39	loculi	29,33%
Tumulazioni decennali nei loculi		71	loculi	53,38%
Tumulazioni in cappelle/tombe di famiglia decennale		1	loculo	0,75%
Inumazioni decennali		0	salme	0,00%
Somma delle sepolture ultimi dieci anni		133	salme	
indice di sepoltura annua				0,70%
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione				10%
Incremento decennale di sepoltura calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	(150x0,70)/100	1,059	salma	arrotondato a 1 loculo

CALCOLO ESEGUITO SUI 10 ANNI

Incremento inumazioni decennali calcolato sugli abitanti insediabili (150 ab.)	negli ultimi dieci anni non vi sono state inumazioni	0	salma	**0**
Fabbisogno per i prossimi 10 anni (inumazioni decennali + incremento sugli abitanti insediabili)	negli ultimi dieci anni non vi sono state inumazioni	0	salme	**0**
Incremento dovuto all'invecchiamento della popolazione 10%	negli ultimi dieci anni non vi sono state inumazioni	0	salme	**0**
FABBISOGNO COMPLESSIVO	cautelativamente vengono lasciati 3 posti			**3 SALME**

11.6 Calcolo fabbisogno mineralizzazione salme

DATI

Fabbisogno trentennale tumulazioni a terra	132	loculi
Fabbisogno trentennale tumulazioni nei loculi	238	loculi
Somma fabbisogno trentennale delle sepolture	370	posti

CALCOLO FABBISOGNO POSTI MINERALIZZAZIONE SALME ESEGUITO SUI 2 ANNI - in seguito alla C.M. della Sanità N°10 del 1998:

Fabbisogno trentennale diviso trenta, moltiplicato per anni due	(370/30)x2	24,66	posti	arrotondato a 25 posti
FABBISOGNO COMPLESSIVO				**25 posti**

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

11.7 Calcolo fabbisogno complessivo

Il fabbisogno delle tumulazioni nell'arco dei 30 anni risulta essere:

- Tumulazioni a terra: **132 loculi.**
- Tumulazione nei loculi**: 238 loculi.**
- Tumulazioni totali: 132+238= **370 salme.**
- Il fabbisogno delle inumazioni nei campi comuni è pari a **0 salme, il campo attuale dispone di 3 posti liberi**.
- Il fabbisogno dei posti per la mineralizzazione delle salme per garantire la reinumazione, sarà di **25 posti**.
- Il fabbisogno dei loculi per le cremazioni sarà di 76+104**= 180 ossari/nicchie cinerarie**.

Il numero delle tombe a terra, ai fini della disponibilità dei posti, è determinato tenendo conto della scadenza della concessione decorrente dalla tumulazione del secondo feretro, in quanto tutte le tombe risultano già realizzate come doppie sovrapposte senza vestibolo.

12 – RIEPILOGO E VERIFICHE DEI PARAMETRI PROGETTUALI NELL'ARCO DEI TRENTANNI

CIMITERO MONTE MARENZO	LOCULI PER TUMULAZIONI A MURO-COLOMBARI	LOCULI PER TUMULAZIONI A TERRA	POSTI PER INUMAZIONI DECENNALI NEL CAMPO COMUNE	POSTI PER INUMAZIONI BIENNALI (Campi di mineralizzazione)	OSSARI
Liberi	**11**	**43**	**3**	**14**	**99**
Scaduti	**-**	**12**	**-**	**-**	**20**
Scadenza 2024/2033	**51**	**14**	**4**	**18**	**-**
Scadenza 2034/2043	**41**	**24**	**-**	**-**	**7**
Scadenza 2044/2053	**82**	**35**	**-**	**-**	**18**
Totale	**185**	**128**	**7**	**32**	**144**

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE IN PREVISIONE						
CIMITERO MONTE MARENZO	LOCULI PER TUMULAZIONI A MURO - COLOMBARI	LOCULI PER TUMULAZIONI A TERRA	POSTI PER INUMNAZIONI DECENNALI NEL CAMPO COMUNE	POSTI PER INUMAZIONI BIENNALI	OSSARI NICCHIE CINERARIE	CAMPO INFANTI
	52+112	**0**	**0**	**0**	**60**	**10**

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

VERIFICA POSTI SUI 30 ANNI:

- 185+128+52+112= **477 posti per tumulazione > 370 posti richiesti - VERIFICATO**;
- **7 posti per inumazioni in campo comune decennali > 0 posti richiesti - VERIFICATO;**
- 14+18= **32 posti per inumazioni biennali (campi di mineralizzazione) > 25 posti richiesti - VERIFICATO;**
- 155+60**=215 ossari/nicchie cinerarie >180 posti richiesti - VERIFICATO.**

Considerato l'incremento delle cremazioni e che la pratica di estumulazione non viene eseguita da alcuni anni, il presente piano prevede la messa a disposizione di nuovi 60 ossari/nicchie cinerarie per ospitarne i resti.

13 – RIDUZIONE O ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per le aree cimiteriali vige la normativa dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda la viabilità interna al cimitero di Monte Marenzo sono già state in parte applicate le normative a favore di disabili.
I vialetti interni al cimitero hanno un andamento lineare; il dimensionamento e la sezione sono adeguati alla normativa vigente in materia di disabili. Dove attualmente è presente la ghiaia, questa deve essere sostituita con pavimentazione in cemento drenante o materiale similare, antisdrucciolevole, con adeguata pendenza laterale per lo scolo delle acque.
Il superamento dei dislivelli presenti all'interno del cimitero è garantito dalla presenza di rampe con materiale antisdrucciolo.
Il cimitero è provvisto di servizio igienico conforme ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

14 – SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO

AMPLIAMENTI: dai calcoli del fabbisogno è emerso che il cimitero non necessità di ampliamenti al di fuori dell'attuale struttura cimiteriale.
LOCULI A MURO: all'interno delle mura cimiteriali vengono individuate due aree per la costruzione di due nuovi blocchi.
OSSARI/NICCHIE CINERARIE: è stata individuata un'area tra i loculi 3 e le cappelle per la costruzione di un nuovo blocco.
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE: in corrispondenza dell'impianto cimiteriale di prima realizzazione è prevista la collocazione dell'area per la realizzazione del Giardino delle Rimembranze.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CINERARIO COMUNE: all'interno del Giardino delle Rimembranze è prevista la realizzazione di un cinerario comune interrato.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: risultano già realizzate rampe per accedere ai vari settori cimiteriali, i vialetti interni che allo stato attuale presentano finitura in ghiaia dovranno essere pavimentati con autobloccanti. Al fine di migliorare la fruibilità dei campi esistenti è prevista la rimozione dei loculi posti nella fila centrale dei campi B – E.

CAMPI PER BAMBINI: in adiacenza al Giardino delle Rimembranze è previsto il campo per la sepoltura dei bambini.

CELLETTE OSSARIO/CINERARI: è stata individuata un'area tra i loculi 3 e le tombe di famiglia per la realizzazione di un blocco di ossari/nicchie cinerarie.

CAPPELLE/TOMBE DI FAMIGLIA: rimane disponibile una sola area per la realizzazione di una cappella/tomba di famiglia.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

15 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il programma degli interventi in previsione è suddiviso in cinque fasi:

1. la prima fase prevede la realizzazione del giardino delle rimembranze, del cinerario comune, la delimitazione dell'area per la sepoltura degli infanti e la sistemazione dell'area rifiuti entro il 31/12/2027;
2. la seconda fase riguarderà l'esumazione e l'estumulazione delle concessioni scadute ed in scadenza:
   - riduzione resti di n. 81 salme entro il 31/12/2033, con precedenza nella zona centrale dei campi B – E in quanto sprovviste di vialetto di accesso;
3. la terza fase interessa l'ampliamento dei loculi a muro (blocco loculi 4) che verranno realizzati nel prossimo decennio. Per la realizzazione dei loculi è già stato affidato l'incarico ad un professionista per la redazione dello studio di fattibilità tecnica economica;
4. la quarta fase prevede la realizzazione del servizio igienico per gli operatori. L'intervento sarà realizzato non appena saranno reperite le necessarie risorse finanziarie e, in ogni caso, entro la scadenza del Piano Cimiteriale.
5. l'ultima fase interessa la realizzazione dei loculi a muro e degli ossari (Loculi 5 – Ossari 3 Tav. n. 8), ed è prevista nel caso non si riuscisse ad avere a disposizione gli spazi necessari alle sepolture per i prossimi 30 anni nelle strutture attualmente disponibili.

16 – PRESCRIZIONI ATS

1. Lo spazio per i funerali civili, oltre che di protezione dalle intemperie, dovrà essere dotato di adeguate sedute per i partecipanti alle esequie.
2. Considerato lo scarso margine di disponibilità di tombe a terra entro il 2053, rispetto al fabbisogno stimato, l'Amministrazione dovrà tener monitorato, con cadenza annuale, l'andamento dei rinnovi decennali

rilasciati alle concessioni a seguito di tumulazione del secondo feretro, al fine di valutare la eventuale sospensione di tale pratica per garantire la necessaria disponibilità di tombe a terra per soddisfare le richieste dei cittadini.

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 5379/2026 del 15-09-2026
Doc. Principale - Class. 11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE di MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Adozione	deliberazione del Consiglio Comunale n.	del
Approvazione	deliberazione del Consiglio Comunale n.	del



NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

data

arch. Gianpaolo Cagliani
via Molgoretta n. 11- Olgiate Molgora (LC

INDICE

1	**RIFERIMENTI NORMATIVI**	**3**
2	**CONTENUTI DEL PIANO CIMITERIALE**	**3**
3	**DISPOSIZIONI GENERALI**	**4**
4	**AREE CIMITERIALI E ZONE DI RISPETTO CONTENUTI DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE**	**4**
5	**DISCIPLINA DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**	**5**
6	**MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**	**5**
7	**ZONE FUNZIONALI INTERNE AL CIMITERO**	**5**
8	**NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO CIMITERIALE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**	**9**
	8.1 Inumazioni	10
	8.2 Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie	10
	8.3 Cappelle di famiglia	13
	8.4 Caratteristiche dei monumenti funerari e materiali da impiegare	13
	8.5 Ornamenti di loculi ed ossari	13
	8.6 Durata delle concessioni	14
9	**RIFIUTI CIMITERIALI**	**15**
10	**DISPOSIZIONI ALLE IMPRESE PER I LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO**	**15**
	10.1 Accesso ai mezzi di lavoro Inumazioni	15
	10.2 Recinzioni, cantieri e materiali di scavo	15
	10.3 Orario di lavoro	16
	10.4 Vigilanza e collaudo delle opere	16
11	**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE**	**16**

1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti Norme tecniche sono formulate in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti, nello specifico:

a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265/1934;

b) D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;

c) D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;

d) Legge n. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri" e s.m.i.;

e) Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i. CAPO III – TITOLO VI BIS "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre";

f) Legge Regionale Lombardia n. 4/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 ;

g) Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33".

2 - CONTENUTI DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRC) è redatto ai sensi del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e disciplinato dal Capo III della Legge Regionale n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal relativo Regolamento di attuazione n. 22 del 14 giugno 2022.

La finalità del Piano Cimiteriale Comunale è quella di definire le disposizioni relative all'assetto interno del cimitero per il territorio amministrativo del comune di Monte Marenzo al fine di rispondere alle necessità rilevate dall'andamento medio della mortalità.

Sono elementi costitutivi del Piano Cimiteriale i seguenti allegati:

- Relazione;
- Delibera dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecco n. 72 del 27.01.2000 di approvazione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
- Norme tecniche di attuazione;
- tav. 0 Corografia;
- tav. 1 Estratto mappa – Estratto P.G.T.;
- tav. 2 Tavola fotografica;
- tav. 3 Planimetria - Fascia di rispetto cimiteriale;
- tav. 4 Individuazione aree funzionali – stato di fatto;
- tav. 5 Tipologia sepolture - stato di fatto;

- tav. 6 Occupazione sepolture - stato di fatto;
- tav. 7 Scadenze concessioni – stato di fatto;
- tav. 8 Localizzazione degli interventi – stato di progetto;
- tav. 9 Individuazione aree funzionali – stato di progetto;
- tav. 10 Verifica accessibilità – stato di fatto;
- tav. 11 Schema fognatura – stato di fatto.

3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le seguenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Monte Marenzo.
Le N.T.A. del presente Piano Cimiteriale si applicano agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree in ampliamento.
Le seguenti norme sono da applicarsi ad integrazione e compendio della normativa vigente in materia e alle disposizioni del Regolamento Comunale dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del comune di Monte Marenzo.

4 – AREE CIMITERIALI E ZONE DI RISPETTO CONTENUTI DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Le aree cimiteriali e la relativa zona di rispetto individuata dal Piano Cimiteriale sono illustrate nell'allegata Tavola 3: Planimetria – Fascia di rispetto cimiteriale, rispettano lo strumento urbanistico vigente.
Le aree cimiteriali, per normativa vigente, sono perimetrate da idonea recinzione di altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano di campagna, intendendo per piano di campagna il piano esterno all'area cimiteriale.
La zona di rispetto non dovrà essere inferiore a metri 50 (ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Regolamento Regionale N. 4/2022.
Internamente all'area minima di rispetto cimiteriale possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi pubblici o privati di uso pubblico convenzionato, servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, e relative opere di viabilità.
All'interno della zona di rispetto non sono ammesse costruzioni private, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'ex articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora articolo 3 del DPRP n. 380/2001).

5 – DISCIPLINA DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale prevalgono e si integrano, nei modi previsti dalla normativa vigente, sulle previsioni del Piano di Governo del Territorio.
Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Cimiteriale, di cui posseggono la medesima efficacia.
Le norme del Piano Regolatore Cimiteriale e le relative tavole grafiche si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia nell'ambito delle aree cimiteriali individuate negli elaborati grafici e nella relazione illustrativa del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché nel presente elaborato.

6 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano viene attuato mediante:
a) iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, l'integrazione alle dotazioni previste e la realizzazione di servizi ed impianti tecnici;
b) il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
c) eventuale elaborazione di piani attuativi di dettaglio;
d) la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
e) l'attuazione di regolari e programmate operazioni di esumazione ed estumulazione atte a garantire le rotazioni minime previste dalla normativa;
f) l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
g) l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche.
Gli interventi di adeguamento previsti dal piano cimiteriale sono soggetti a specifico progetto per il quale si dovranno produrre tutti gli elaborati previsti per le Opere Pubbliche e le norme vigenti in materia cimiteriale, ottenendo eventuale parere della locale ATS. La realizzazione degli interventi si attua mediante le norme e le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche.

7 – ZONE FUNZIONALI INTERNE AL CIMITERO

All'interno della cinta muraria perimetrale del cimitero sono individuati spazi o zone costruite e da realizzare da destinare a:

a) campi comuni per inumazioni – Aree in concessione decennale

In tali zone è prevista la posa delle salme con sola cassa di legno direttamente nel terreno secondo le modalità stabilite dal Titolo VII del locale Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.
Le caratteristiche dei campi di inumazione, previsti dall'art. 49 - comma 1 - del capo IX del D.P.R. 285/1990, e le relative modalità di sepoltura sono definite dal capo XIV del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4 del 2022.
All'interno delle aree esistenti sono ammesse le sole manutenzioni straordinarie delle parti emergenti il terreno, mentre in occasione delle periodiche esumazioni si dovranno programmare i corretti riallineamenti previsti dal PRC.
Su detti campi è prevista l'apposizione di ornamentazioni secondo quanto stabilito dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, con schemi prefissati ed omogenei in ogni campo.
La realizzazione di nuovi campi di inumazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica quali sistemi drenanti, ecc.

b) campi di mineralizzazione

In tale zona è prevista la sola posa di resti umani provenienti da estumulazione di tombe e loculi o esumazioni di resti provenienti dai campi di inumazione secondo le modalità stabilite dagli art. 60 e 61 del locale Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.
Le operazioni di cui al precedente comma sono eseguite periodicamente ed esclusivamente dal gestore cimiteriale incaricato dal Comune, che deve provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie per rendere disponibili i campi ed i loculi a nuove sepolture.

c) campi per tumulazioni in tombe interrate – in concessione come da regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale

Nei campi per tumulazioni in tombe interrate è possibile la sola realizzazione di loculi per tumulazioni ipogee. La realizzazione di questi manufatti è riservata esclusivamente al Comune che le darà in concessione ai privati.
Attualmente i campi presenti all'interno del cimitero sono tutti caratterizzati dalla presenza di loculi sovrapposti realizzati dall'Amministrazione Comunale.

Per tali tombe senza vestibolo, le concessioni avranno la seguente durata:
In merito alle tombe a terra sovrapposte, constatato che i campi sono già tutti dotati di questa tipologia di struttura tombale, le concessioni avranno la seguente durata:

- 20 anni per il primo feretro, con possibilità di richiesta di rinnovo per un periodo di 10 anni. A seguito della tumulazione del secondo feretro entro i 30 anni, la concessione originaria si intende prorogata di ulteriori 20 anni, con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 anni dalla data di

tumulazione del secondo feretro. Pertanto, la durata massima della concessione per tombe in sopraelevazione senza vestibolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) anni.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, per le concessioni in essere, il rinnovo verrà ridotto da 30 a 20 anni, mentre per le nuove concessioni che non riguardino le tombe sovrapposte non vi sarà più la possibilità di alcun rinnovo scaduti i trent'anni.

Le tipologie ammesse per nuove tombe sono quelle con vestibolo laterale per il libero accesso al feretro sia nella tumulazione sia nell'estumulazione. Gli interventi edilizi possibili sui manufatti esistenti sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il risanamento conservativo, la ricostruzione delle parti esterne delle tombe, la posa di nuove coperture e monumenti.

La realizzazione del monumento funebre e la sua manutenzione sono a carico del concessionario. Questo dovrà avere tutte le caratteristiche di cui al Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

d) campo per bambini – in concessione come da regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede una nuova collocazione per la sepoltura dei bambini con età inferiore ai 10 anni nel campo 9.

In quest'area è consentita la sola realizzazione di tombe singole con monumento funebre.

e) campo per altre religioni

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua con un'apposita area (campo 10) la collocazione per la sepoltura delle salme appartenenti ad altre religioni.

In tali zone è prevista la posa delle salme con sola cassa di legno direttamente nel terreno secondo le modalità stabilite dal Titolo VII del locale Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

f) zona per tumulazioni in loculi – in concessione come da regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale

Il PRC individua in pianta ed in prospetto i loculi esistenti suddivisi per blocchi.

Tutte le opere edilizie previste in questa zona competono al Comune. I privati sono autorizzati al solo decoro della lapide esterna nei limiti previsti dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

Il rifacimento o la costruzione di nuovi blocchi di loculi dovrà avvenire secondo quanto stabilito dal D.P.R. 285/1990 e dall'allegato III al Regolamento Regionale 4/2022.

g) zona per tumulazioni in ossari – in concessione come da regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale

Il PRC individua in pianta ed in prospetto le nicchie per la tumulazione di cassettine di resti ossei o urne cinerarie.

Tutte le opere edilizie previste in questa zona competono al Comune. I privati sono autorizzati al solo decoro della lapide esterna nei limiti previsti dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

h) zona per cappelle/tombe di famiglia - in concessione come da regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale

In queste zone è possibile, previo rilascio della concessione da parte del Comune, la realizzazione di cappelle/tombe private di famiglia. La loro realizzazione e la successiva manutenzione sono a carico del concessionario.

Le nuove cappelle/tombe di famiglia private dovranno avere tipologia edilizia e caratteristiche dei materiali coerenti con quelle delle cappelle/tombe già esistenti; l'altezza massima non potrà essere superiore a quella delle cappelle confinanti.

La delimitazione dell'area dovrà essere fatta con cordoli in materiale lapideo. Entro tali zone sono possibili tutti gli interventi previsti dalla legge, tuttavia le demolizioni con ricostruzione sono ammesse solo dopo l'estumulazione di tutte le salme alla fine del periodo stabilito dalla normativa. In caso di demolizione e ricostruzione della cappella, la stessa dovrà mantenere le dimensioni e la volumetria preesistenti.

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il manufatto passerà di diritto al Comune che, dopo averlo ristrutturato e liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad altro concessionario previo pagamento del costo di concessione previsto.

i) ossario comune

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua con un'apposita zona l'esistente ossario comune destinato alla conservazione indistinta dei resti ossei.

Tutte le opere previste o prevedibili entro questa zona funzionale sono di esclusiva competenza del Comune.

j) giardino delle rimembranze e cinerario comune

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua un'apposita area da destinare alla realizzazione di un Giardino delle rimembranze e di un cinerario comune e ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 285/1990.

La realizzazione di un Giardino delle rimembranze dovrà essere eseguita previa approvazione della Giunta Comunale e del Responsabile del Settore Tecnico di un apposito progetto definitivo/esecutivo e previo eventuale parere dell'ATS competente.

Tutte le opere previste o prevedibili entro questa zona funzionale sono di esclusiva competenza del Comune.

k) Servizi generali

Il PRC individua in tali zone cappella per funzioni religiose, spazio per cerimonie civili, servizi igienici, camera mortuaria, magazzini, depositi e altri locali strettamente legati allo svolgimento dell'attività cimiteriale, da rendere disponibili a seconda delle necessità per il pubblico e/o il personale addetto ai lavori.

Tali strutture, quando necessario, dovranno essere sottoposte ad adeguamento alle norme vigenti di tutti i settori: edilizie, sismiche, igieniche, di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. È fatto obbligo di predisporre un piano di manutenzione ed uso delle singole opere contenente copia di tutte le documentazioni e certificazioni previste per Legge.

Quando espressamente previsto, i progetti di adeguamento delle strutture esistenti e quelli di nuove costruzioni dovranno essere approvati dalla locale ATS. La loro realizzazione dovrà avvenire mediante appalto a termini di legge.

l) Verde interno

In tali zone si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde piantumato e dei manufatti di servizio generale presenti.

Tutti i lavori da realizzare per queste aree sono di esclusiva competenza dal Comune.

m) Viabilità interna

Il PRC individua gli spazi per la viabilità interna al cimitero. I percorsi attualmente esistenti sono pavimentati o finiti in ghiaietto compatto. I nuovi percorsi dovranno obbligatoriamente essere pavimentati secondo la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche e garantire la pendenza necessaria al deflusso delle acque.

Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, dovranno preferire l'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale. Dovranno essere previsti materiali antigelivi con finiture antisdrucciolo.

Tutti i nuovi percorsi dovranno avere una larghezza minima di 1,5 m.

A seguito della riorganizzazione dei campi B - E sarà necessario prevedere adeguati vialetti di accesso alle tombe esistenti.

Tutti i lavori da realizzare per queste zone sono di esclusiva competenza dal Comune.

8 – NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO CIMITERIALE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Entro il Cimitero gli interventi di edificazione sono riservati al Comune, fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione delle cappelle/tombe di famiglia su aree date in concessione.
Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure vigenti in materia edilizia, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici.
In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ATS competente per zona.
Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere l'autorizzazione ai competenti uffici tecnici comunali.
La posa di monumenti e lapidi è autorizzata dal responsabile del Servizio Cimiteriale e dell'Ufficio Tecnico.

8.1 Inumazioni

1 Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità di almeno m 2,00, una lunghezza di almeno m 2,20 e una larghezza di m 0,80, distanziate tra loro di almeno m 0,50 da ogni lato.

2 Le fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità di almeno m 2,00, una lunghezza media di m 1,50 e una larghezza di m 0,50 e devono distare almeno m 0,50 da ogni lato.

3 Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

4 La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.

5 Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da una croce in legno di altezza cm 70, larghezza cm 60 e spessore cm 3 con indicati il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Sulla croce dovranno essere incisi nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

6 Sulle tombe si possono deporre fiori e piccoli vasi. Le piante ed arbusti sono vietati ed in caso di inadempienza il Comune provvederà alla loro rimozione che rimarrà a carico del privato.

7 Ulteriori modalità di ornamento possono essere stabilite in qualsiasi momento dalla Giunta Comunale.

8.2 Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo relativi a tombe e

monumenti esistenti non possono comportare alcun incremento delle dimensioni consolidate.

2. Qualora sia previsto il mantenimento del loculo, dovrà essere verificata la conformità dello stesso alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del R.R. 4/2022, il quale stabilisce che: "I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni, a condizione che ciò sia previsto dal piano cimiteriale e che ricorrano le seguenti condizioni:

   a) presenza di loculi aventi dimensioni minime pari a: lunghezza cm 210, larghezza cm 70, altezza cm 50;

   b) integrità strutturale dei manufatti, assenza di danneggiamenti e possibilità di separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;

   c) garanzia, per ciascun feretro, del contenimento di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici in misura non inferiore a litri 50."

3. Gli interventi di sostituzione o ricostruzione degli elementi di cui al presente articolo devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

   a) la ricostruzione della tomba non può eccedere le dimensioni consolidate, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dal R.R. 4/2022 ove applicabili;
   b) la ricostruzione del monumento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni parametriche e delle indicazioni progettuali previste per la realizzazione di nuovi monumenti.

4. La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione, possibilmente secondo lo schema allegato, dovrà inoltre rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni:
   - l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nello schema progettuale in base alla costruzione della cripta, eseguita secondo schemi grafici e geometrici presentati all'ufficio incaricato, che dovranno tener conto dello stato di fatto dell'esistente; il massimo spiccato dei piani orizzontali non potrà in ogni caso eccedere i cm 20 riferiti al piano campagna;
   - la parti verticali del monumento dovranno essere contenute entro la massima altezza di cm. 110 dal piano di campagna e posta a 18 cm dall'inizio della lapide;
   - le dimensioni massime dei monumenti in pianta dovranno essere le seguenti: larghezza cm 80 lunghezza cm 200.

5. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure:
   - lunghezza cm. 225
   - larghezza cm. 75
   - altezza cm. 70

   A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

6. Il Comune può autorizzare la collocazione di urne cinerarie anche all'esterno dei monumenti funebri, nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia mortuaria, ivi compresi il D.P.R. 285/1990 e la L.R. Lombardia n. 33/2009, per quanto applicabili."

   a). Tipologie, Materiali e Decoro

   - Forme ammesse: Sono consentite urne di forma squadrata (cofanetti, cubi, libri) o circolare (vasi, cilindri).
   - Materiali: In ottemperanza all'Art. 13 del R.R. 4/2022, l'urna deve essere realizzata in materiale resistente e durevole agli agenti atmosferici. Sono ammessi: marmi naturali (es. Carrara, Nero Marquina), graniti, pietre dure, marmo ricomposto ad alta densità, bronzo o acciaio inox. È vietato l'impiego di vetro, ceramica non rinforzata, legno o plastica.
   - Colori: Le tinte devono essere coerenti con le tonalità naturali della pietra o dei metalli impiegati nel monumento sottostante. Non sono ammesse colorazioni artificiali sgargianti o finiture che alterino l'estetica del comparto cimiteriale.

   b). Dimensioni e Capacità

   Per assicurare l'agevole alloggiamento del contenitore cinerario standard e dei relativi sigilli, come previsto dalle norme di igiene pubblica:

   - Capacità Interna: Minima di 5 litri.
   - Ingombri Massimi Esterni:
   - Urne squadrate: Lunghezza 40 cm; Larghezza 25 cm; Altezza 30 cm.
   - Urne circolari: Diametro 28 cm; Altezza 38 cm.

   c). Installazione, Identificazione e Sigillatura

   - Ancoraggio: L'urna deve essere ancorata stabilmente al monumento mediante perni in acciaio inox e resine epossidiche o collanti strutturali specifici, per prevenirne la caduta o il furto.
   - Identificazione: Ai sensi dell'Art. 77 del D.P.R. 285/1990, ogni urna deve riportare all'esterno, in modo indelebile, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
   - Chiusura: L'urna deve essere sigillata ermeticamente (chiusura a freddo o con mastice) prima della posa, per garantire la protezione delle ceneri da umidità e infiltrazioni.

   d). Oneri e Responsabilità

   - Manutenzione: ai sensi dell'Art. 75 della L.R. 33/2009, la custodia e la manutenzione (pulizia e verifica stabilità) sono a totale carico del concessionario o degli eredi.
   - Rimozione: In caso di degrado o pericolo per l'incolumità (es. rischio distacco), l'Amministrazione potrà procedere alla rimozione d'ufficio con addebito delle spese, previa diffida.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione alla posa del monumento funebre il titolare della concessione cimiteriale dovrà presentare all'Ufficio Tecnico apposita domanda in duplice copia, su modello predisposto dall'ufficio stesso, corredata da un elaborato grafico quotato del monumento da realizzare e da un campione fotografico dei materiali da utilizzarsi.

8. La costruzione di loculi o colombari compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui al Rr 4/22. La posa di lastre ed accessori sarà conforme alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale. Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare

l'eventuale fuoriuscita di liquidi; è fatto assoluto divieto all'utilizzatore di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione.

9. La costruzione di ossarietti individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in riferimento al Rr 4/22, è pure esclusiva competenza dell'operatore pubblico. La posa di lastre ed accessori sarà conforme alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale.

8.3 Cappelle e tombe di famiglia

1. Per la costruzione di cappelle si applica in fase autorizzativa la normale procedura per l'emissione del Permesso di Costruire e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90 e Regolamento regionale n. 4/2022.
2. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere verificate dal Comune.
3. Allo stato attuale è disponibile nel piano cimiteriale una sola area per cappelle/tombe di famiglia.

8.4 Caratteristiche dei monumenti funerari e materiali da impiegare

Per la realizzazione delle sepolture private vengono fissate le seguenti caratteristiche e prescrizioni:

- utilizzo di soli materiali lapidei locali;
- nell'ambito dell'utilizzo di materiali lapidei naturali, si sconsigliano materiali di natura carbonatica (marmi, maioliche, calcari, dolomie);
- sono ammessi i ritratti a smalto, con cornici in bronzo, portafiori e lampade;
- per le tombe ipogee, sono ammessi fiori o aiuole coltivate, purché con le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Tali arbusti dovranno avere altezza non superiore a cm 110.

8.5 Ornamenti di loculi ed ossari

1. Le lapidi di chiusura esterna di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune e comprese nel canone di concessione.
2. È consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa comunicazione scritta da fare pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Sulle lapidi di loculi e ossari, che devono recare incise o applicate in modo decoroso le iscrizioni epigrafiche, è consentita:

a) l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, ed eventualmente, anche quella del defunto i cui resti mortali contenuti nella cassettina ospitata nello stesso loculo purché il materiale sia di lunga durata ed indelebile;
b) l'incisione di immagini sacre e floreali di piccole dimensioni, eventuali citazioni di testi sacri;
c) per le persone aventi nazionalità diversa da quella italiana è ammesso l'uso di una lingua diversa dall'italiano.

4. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori che non sporgano più di 15 cm dal piano della lapide e non oltrepassino i limiti della lapide. La loro disposizione è la seguente, per chi guarda il loculo o l'ossario: lampada votiva sul lato destro della lapide, portafiori sul lato sinistro. Nessun altro accessorio o incisione oltre a quelli sopra citati sarà consentito.
5. Le spese di manutenzione delle lapidi sono a totale carico dei privati concessionari.

8.6 Durata delle concessioni

Le concessioni, delle varie tipologie di sepolture sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90 e dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022. Il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale, parte integrante della documentazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale, prevede le seguenti durate per le diverse tipologie di concessione:

- inumazione in campo comune 10 anni
- inumazione infanti 10 anni
- inumazione in campo di mineralizzazione 2 anni
- tumulazione in tombe singole 30 anni
- tumulazione in ossario/cinerario 30 anni
- tumulazione in loculi 30 anni
- tumulazione in loculi affiancati doppi 30 anni
- tumulazione in cappelle e tombe collettive 50 anni
- rinnovo aree per cappelle e tombe collettive 30 anni

tumulazioni in tombe a terra sovrapposte: constatato che i campi sono già tutti dotati di questa tipologia di struttura tombale, le concessioni avranno la seguente durata:

- 20 anni per il primo feretro, con possibilità di richiesta di rinnovo per un periodo di 10 anni. A seguito della tumulazione del secondo feretro entro i 30 anni, la concessione originaria si intende prorogata di ulteriori 20 anni, con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 anni dalla data di tumulazione del secondo feretro. Pertanto, la durata massima della concessione per tombe in sopraelevazione senza vestibolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) anni.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, per le concessioni in essere, il rinnovo verrà ridotto da 30 a 20 anni, mentre per le nuove concessioni che non riguardino le tombe sovrapposte non vi sarà più la possibilità di alcun rinnovo scaduti i trent'anni.

9 - RIFIUTI CIMITERIALI

Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori collocati all'interno dell'area cimiteriale.

È vietato il deposito nei contenitori di cui al precedente comma, di materiali quali rottami, vasi, lapidi e similari che dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

10 – DISPOSIZIONI ALLE IMPRESE PER I LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

10.1 Accesso ai mezzi di lavoro

È permessa l'entrata e la circolazione di modesti e limitati veicoli per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi non restino incustoditi.

10 .2 Recinzioni, cantieri e materiali di scavo

1. Nella costruzione di monumenti funebri o cappelle private l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio cimiteriale, tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata.
3. All'interno del Cimitero è vietato impiantare cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento dei monumenti; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili del Responsabile del servizio cimiteriale. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali; gli elementi di costruzione e ornamento devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere disposti nello spazio

assegnato.

4. Allo stesso modo i materiali da costruzione (laterizi, sabbia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente al cantiere deve essere riordinato e liberato dai cumuli di materiali e le macchine edili non dovranno essere esposte alla vista dei visitatori del Cimitero.
6. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere celermente asportati dal Cimitero o ammucchiati nei luoghi e nei modi stabiliti dal Responsabile del servizio cimiteriale verificando che non vi siano resti umani ed evitando di disperdere materiale e danneggiare le altre opere. In ogni caso la pulizia del terreno ed il ripristino delle opere danneggiate saranno a carico dell'impresa.

10.3 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, e durante lo svolgimento delle cerimonie religiose, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Negli otto giorni precedenti e nei cinque giorni seguenti alla Commemorazione dei Defunti è fatto divieto a chiunque di eseguire all'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali da costruzione. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.
3. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito al Responsabile dei servizi cimiteriali di non sospendere i lavori in corso nei giorni di cui al comma precedente.

10.4 Vigilanza e collaudo delle opere

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal Regolamento.
2. Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile dei servizi cimiteriali la fine dei lavori.

11 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Le previsioni di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale avverrà gradualmente nell'arco dei trent'anni.

In ordine cronologico gli interventi verranno realizzati seguendo le seguenti fasi:

1. la prima fase prevede la realizzazione del giardino delle rimembranze, del cinerario comune, la delimitazione dell'area per la sepoltura degli infanti e la sistemazione dell'area rifiuti entro il 31/12/2027;
2. la seconda fase riguarderà l'esumazione e l'estumulazione delle concessioni scadute ed in scadenza:
   - riduzione resti di n. 81 salme entro il 31/12/2033, con precedenza nella zona centrale dei campi B – E in quanto sprovviste di vialetto di accesso;
3. la terza fase interessa l'ampliamento dei loculi a muro (blocco loculi 4) che verranno realizzati nel prossimo decennio. Per la realizzazione dei loculi è già stato affidato l'incarico ad un professionista per la redazione dello studio di fattibilità tecnica economica;
4. la quarta fase prevede la realizzazione del servizio igienico per gli operatori. L'intervento sarà realizzato non appena saranno reperite le necessarie risorse finanziarie e, in ogni caso, entro la scadenza del Piano Cimiteriale.
5. l'ultima fase interessa la realizzazione dei loculi a muro e degli ossari (Loculi 5 – Ossari 3 Tav. n. 8), ed è prevista nel caso non si riuscisse ad avere a disposizione gli spazi necessari alle sepolture per i prossimi 30 anni nelle strutture attualmente disponibili.


- ALLEGATO A -


Tombe Private Individuali

Le tombe singole avranno il monumento di dimensioni da 80cm x 200cm Hmax= 110cm

LOCULI ESISTENTI
Verifica obbligatoria in caso di mantenimento (art. 23, comma 1, R.R. 4/2022)
Dimensioni minime per utilizzo: L 2,10 m × P 0,70 m × H 0,50 m

LOCULI DI NUOVA REALIZZAZIONE
Riferimento: R.R. 4/2022 e Allegato III
Misure interne: L 2,25 m × P 0,75 m × H 0,70 m







- ALLEGATO B -


Fosse Per Inumazione

Le fosse per inumazione avranno una croce in legno
larghezza 60 cm altezza 70 cm e spessore 3 cm



CROCE IN LEGNO







- ALLEGATO C -


Fosse Per Campi di Mineralizzazione

Le fosse per inumazione avranno una croce in legno
larghezza 60 cm altezza 70 cm e spessore 3 cm



CROCE IN LEGNO







- ALLEGATO D -


Tombe Private per BAMBINI

Le tombe singole avranno il monumento di dimensioni pari a 50cm x 150cm Hmax= 90cm





Corografia



Legenda

- Cimitero
- Confine comunale


NORD

architetto
G.PAOLO CAGLIANI
via Molgoretta,11 – tel. 039/509321

architetto
LAURA CAGLIANI

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC		DATA: MAGGIO 2026
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO		AGGIORNAMENTI:
PROGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE		
OGGETTO: COROGRAFIA	RAPPORTO: 1:5000	RIFERIMENTO: 0

Estratto P.G.T.




Legenda

Cimitero

NORD

Estratto Mappa



architetto
Cagliani
Gianpaolo
n° 263
Ordine degli
Architetti P.P.C.
Provincia di Lecco

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Molgoretta,11 – tel. 039/509321

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:


PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
ESTRATTO P.G.T. – ESTRATTO DI MAPPA


RAPPORTO:
1:2000

RIFERIMENTO:
1

Fotografia 1



Fotografia 2




Fotografia 3




Fotografia 4




Fotografia 5



Fotografia 6




Fotografia 7



Fotografia 8




Planimetria



architetto
Cagliani
Gianpaolo
n° 253
Ordine degli
Architetti P.P.C.
Provincia di Lucco

architetto G.PAOLO CAGLIANI via Molgoretta,11 – tel. 039/509321	architetto LAURA CAGLIANI
COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC	DATA: MAGGIO 2026
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO	AGGIORNAMENTI:
PROGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
OGGETTO: TAVOLA FOTOGRAFICA	RAPPORTO: 1:500
RIFERIMENTO: 2	

Planimetria



Legenda

Fascia di rispetto cimiteriale

Cimitero

NORD

architetto
G.PAOLO CAGLIANI
via Molgoretta,11 – tel. 039/509321

architetto
LAURA CAGLIANI

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:

PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

RAPPORTO:
1:500

RIFERIMENTO:
3

Planimetria



LEGENDA – ZONE FUNZIONALI:

- Tumulazione in loculi
- Tumulazione in ossari
- Campi per tumulazioni interrate tombe doppie con sovrapposizione prive di vestibolo
- Campo comune/inumazioni
- Campo per bambini
- Campo per mineralizzazione
- Cappelle di famiglia
- Tombe di famiglia
- Area per cappelle di famiglia FUTURE
- Cappella dei religiosi/cappella per funzioni
- Ossario comune
- Spazi inutilizzabili

LEGENDA – ZONE DI SERVIZIO:

- Magazzino
- Camera Mortuaria
- Servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori
- Area rifiuti vegetali
- Aree verdi
- Percorsi pavimentati – coperti/porticati
- Percorsi pavimentati – esterni
- Percorsi in ghiaia – esterni
- Percorsi per l'accessibilità
- Fontanella



LEGENDA:

- Loculi e ossari
- Cappelle familiari
- Campi

architetto Cagliani Gianpaolo n° 261 Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Lecco

STATO DI FATTO
Individuazione aree funzionali

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Molgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:

PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA


RAPPORTO:
1:200

RIFERIMENTO:
4

Planimetria




Schemi Prospetti



LEGENDA:

- Loculi
- Ossari
- Loculi a terra con sovrapposizione prive di vestibolo
- Campo comune/inumazioni
- Campo per bambini
- Campo per mineralizzazione
- Ossario comune
- Spazi inutilizzabili



architetto Cagliani Gianpaolo n° 263 Sezione A/a/P/C Provincia di Lecco

STATO DI FATTO
Tipologie sepolture

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI


via Molgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC		DATA: MAGGIO 2026
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO		AGGIORNAMENTI:
PROGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE		
OGGETTO: PLANIMETRIA – SCHEMI PROSPETTI	RAPPORTO: 1:200 1:100	RIFERIMENTO: 5

Planimetria




Schemi Prospetti



LEGENDA:

- Loculi/ossari liberi
- Posti mineralizzazioni/inumazioni liberi
- Loculi/ossari occupati
- Posti mineralizzazioni/inumazioni occupati
- Spazi inutilizzabili



architetto Cagliani Giampaolo n° 263 Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Lecco

STATO DI FATTO
Occupazione sepolture

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Malgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:

PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA – SCHEMI PROSPETTI


RAPPORTO:
1:200
1:100

RIFERIMENTO:
6

Planimetria




Schemi Prospetti



LEGENDA:

- Liberi – senza contratto
- Contratto con scadenza tra 2024–2033
- Contratto con scadenza tra 2034–2043
- Contratto con scadenza tra 2044–2053
- Contratto con scadenza oltre il 2053
- Contratto scaduto
- Posti mineralizzazioni/inumazioni occupati
- Contratto non disponibile scadenza presunta riferita a data di morte
- Contratto già rinnovato
- Contratto NON ancora rinnovato
- Contratto perpetuo
- Spazi inutilizzabili



architetto Cagliani Gianpaolo n° 263 Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Lecco

STATO DI FATTO
Scadenze concessioni

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI


via Malgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC	DATA: MAGGIO 2026
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO	AGGIORNAMENTI:
PROGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
OGGETTO: PLANIMETRIA	RAPPORTO: 1:200 1:100 — RIFERIMENTO: 7


Aree da Riqualificare

CAMPO 10 - ALTRE RELIGIONI

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




CAMPO 5 - CAMPO 6 - CAMPO 8

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




CAMPO D

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




CAMPO E

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




CAMPO A

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




CAMPO B

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE

IN PROGETTO




CAMPO 9 - BAMBINI

ALLO STATO ATTUALE



IN PROGETTO




GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

ALLO STATO ATTUALE




IN PROGETTO




AREA RIFIUTI

ALLO STATO ATTUALE



IN PROGETTO



LEGENDA

Nuove opere

Demolizioni

Planimetria




LEGENDA – ZONE FUNZIONALI:

- Tumulazione in loculi
- Tumulazione in loculi — AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Tumulazione in ossari
- Tumulazione in ossari — AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Campi per tumulazioni interrate tombe doppie con sovrapposizione prive di vestibolo
- Campo comune/inumazioni
- Campi per mineralizzazione
- Campo per bambini — AREA DA RIQUALIFICARE
- Cappelle di famiglia
- Cappelle/tombe di famiglia — AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Tombe di famiglia
- Cappella dei religiosi/cappella per funzioni
- Spazio per cerimonie civili — AREA DA RIDESTINARE
- Ossario comune
- Campo per altre religioni — AREA DA RIQUALIFICARE
- Giardino delle rimembranze — AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Cinerario comune — AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE

LEGENDA – ZONE DI SERVIZIO:

- Magazzino
- Camera Mortuaria
- Servizi igienici per i visitatori
- Servizi igienici per il personale — AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Area rifiuti vegetali — AREA DA RIQUALIFICARE
- Aree verdi
- Percorsi pavimentati – coperti/porticati
- Percorsi pavimentati – esterni
- Percorsi in ghiaia – esterni
- Percorsi per l'accessibilità
- Fontanella
- AREE IN RIORGANIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA VIGENTE



LEGENDA:

- Loculi e ossari
- Cappelle familiari
- Campi
- Aree di futura riqualificazione
- Aree di futura riorganizzazione

archivio Cagliani Gianpaolo Cagliani Laura Architetti Associati PROVINCIA DI LECCO

STATO DI PROGETTO
Localizzazione degli Interventi

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Molgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:
LUGLIO 2026

PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA – DETTAGLI INTERVENTI

RAPPORTO:
1:200
1:100
1:50

RIFERIMENTO:
8

Planimetria




LEGENDA – ZONE FUNZIONALI:

- Tumulazione in loculi
- Tumulazione in loculi
  AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Tumulazione in ossari
- Tumulazione in ossari
  AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Campi per tumulazioni interrate
  tombe doppie con sovrapposizione prive di vestibolo
- Campo comune/inumazioni
- Campi per mineralizzazione
- Campo per bambini
  AREA DA RIQUALIFICARE
- Cappelle di famiglia
- Cappelle/tombre di famiglia
  AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Tombe di famiglia
- Cappella dei religiosi/cappella per funzioni
- Spazio per cerimonie civili
  AREA DA RIDESTINARE
- Ossario comune
- Campo per altre religioni
  AREA DA RIQUALIFICARE
- Giardino delle rimembranze
  AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Cinerario comune
  AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE

LEGENDA – ZONE DI SERVIZIO:

- Magazzino
- Camera Mortuaria
- Servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori
- Servizi igienici per il personale addetto
  AREA DI FUTURA REALIZZAZIONE
- Area rifiuti vegetali
  AREA DA RIQUALIFICARE
- Aree verdi
- Percorsi pavimentati – coperti/porticati
- Percorsi pavimentati – esterni
- Percorsi in ghiaia – esterni
- Percorsi per l'accessibilità
- Fontanella
- AREE IN RIORGANIZZAZIONE
  PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA VIGENTE



LEGENDA:

- Loculi e ossari
- Cappelle familiari
- Campi
- Aree di futura riqualificazione
- Aree di futura riorganizzazione

architetto Cagliani Gianpaolo n° 253 Sez. A Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Lecco

STATO DI PROGETTO
Individuazione aree funzionali

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Molgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:
LUGLIO 2026


PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA

RAPPORTO:
1:200

RIFERIMENTO:
9

Planimetria




LEGENDA:


Percorsi pavimentati
PERCORSI ACCESSIBILI

Percorsi in ghiaia
PERCORSI NON ACCESSIBILI

Percorsi per l'accessibilità

Accessibilità Servizi Igienici





architetto
Cagliani
Gianpaolo
n° 263
Ordine degli
Architetti P.P.C.
Provincia di Lucca

STATO DI FATTO
Verifica accessibilità

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Molgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:

PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA

RAPPORTO:
1:200
1:50

RIFERIMENTO:
10

Planimetria



LEGENDA:

- Rete di smaltimento acque nere
- Rete di smaltimento acque chiare
- Pozzetto smaltimento acque nere
- Pozzetto acque chiare
- Griglia per la raccolta acque chiare
- Pluviali acque meteoriche con dispersione in superficie



LEGENDA:

- Loculi e ossari
- Cappelle familiari
- Campi

architetto Cagliani Gianpaolo n° 263 Sezione A/a/P/C/ Provincia di Lecco

STATO DI FATTO
Schema Fognatura

architetto
G.PAOLO CAGLIANI

architetto
LAURA CAGLIANI

via Molgoretta,11 – tel. 039/509321
23887 OLGIATE MOLGORA

COMUNE: MONTE MARENZO PROV. LC

DATA: MAGGIO 2026

COMMITTENTE:
AMM.NE COMUNALE DI MONTE MARENZO

AGGIORNAMENTI:

PROGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

OGGETTO:
PLANIMETRIA

RAPPORTO:
1:200

RIFERIMENTO:
11